ЗАТВЕРДЖУЮ
Уповноважена особа
Берестечківської міської ради
Галина МОНЧУК _____
«06» березня 2025р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Капітальний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтоплення території Берестечківської міської ради Луцького району Волинської області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

БЕРЕСТЕЧКІВСЬКА МІСЬКА РАДА, код ЄДРПОУ 04051262

1. Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами.

2. Мета проведення закупівлі: запобігання підтоплення території Берестечківської міської ради.

4. Ідентифікатор закупівлі: ***UA-2025-03-05-012701-a5.***

5. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтоплення території Берестечківської міської ради Луцького району Волинської області (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

6. Код закупівлі за Єдиним закупівельним словником: код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4144251,60 грн. чотири мільйони сто сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят одна гривня 60 копійок) з ПДВ.

8. Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.

9. КЕКВ: 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів

10. Розмір бюджетного призначення: згідно з Рішенням сесії Берестечківської міської ради восьмого скликання №41-4/2025 від 14.02.2025року ««Про внесення змін до рішення сесії Берестечківської міської ради від 12.12.2024р.№ 39-7/2024 «Про бюджет міської територіальної громади на 2025рік»».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

І. Вимоги:

1. Чітке дотримання природоохоронного законодавства, а саме:
1.1. Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
1.2. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України;
1.3. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
1.4. НПАОП 45.24-1.07-90 «Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах» та інших нормативно – правових актів України у сфері благоустрою.
2. Наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації.
3. Дотримання техніки безпеки, охорони праці, необхідних природоохоронних заходів, санітарної та протипожежної безпеки, правил дорожнього руху.
4. Виконання робіт за окремим замовленням.

ІІ. Опис місця надання послуги:

Водовідвідний канал, який знаходиться в східній частині м. Берестечко Луцького району Волинської області, протяжністю 1150 м.

ІІІ. Дефектний акт на «Капітальний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтоплення території Берестечківської міської ради Луцького району Волинської області».

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Одиниця виміру	Кіль-кість
1	2	3	4
1.	Вирізання кущів твердолистяних порід ручним кущорізом	м²	16000

2.	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	96
3.	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	шт	54
4.	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	шт	71
5.	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	шт	48
6.	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с) з переміщенням пнів до 5м, діаметр пнів до 24 см	пнів	48
7.	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с) з переміщенням пнів до 5м, діаметр пнів до 32 см	пнів	125
8.	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням пнів до 5м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	96
9.	Навантаження сміття ескаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м^3	т	105
10.	Перевезення сміття до 4 км	т	105
11.	Очистка каналу в ґрунтах 2 групи плавучими землесосними дизельними снарядами продуктивністю до 80 м3/год у виїмках і кар'єрах, засмічених пнями, корінням, затонулими деревами, болотною і водяною рослинністю, валунами, камінням, що викликають простої машин і установок гідромеханізації тривалістю понад 5 % робочої зміни, при загальній тривалості простоїв 15-20 % /намив ґрунту у відвал без улаштування обвалування/	м^3	22055
12.	Очистка каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 (0,5-0,) м^3 у ґрунтах 2 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників /об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають/	м^3	10850
13.	Розрівнювання кавальєрів (відвалів) бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2.	м^3	14700

Очікуваний термін виконання робіт: 12 місяців після дати підписання договору.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено на підставі Проектно-кошторисної документації, виготовленої Державним агенством водних ресурсів України Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області на підставі Договору № 401 від 26.11.2024 року, яка підтверджена Експертним звітом (позитивним), зробленим ТОВ «Укрекспертиза» на підставі Договору № Т3065-ІВ від 09.12.2024 року.

Очікувана вартість даного предмету закупівлі визначається за статтями витрат, які зазначені у зведеному кошторисному розрахунку. Взято витрати, передбачені Главами 1-9, крім того взято кошторисний прибуток (П), кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) і на дану суму нараховано ПДВ.

Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: відповідно до «Настанов з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".