Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 27024

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ТЕРМІНАЛ" 36077167

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 90213, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Батрадь, вул.П. Мирного, 37, тел: 380442771745

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Для забезпечення автономності, підтримання конкурентоспроможності, економічної стабільності, а також забезпечення населення додатковими робочими місцями та попередження негативного впливу зовнішніх чинників в досить нелегкий як для підприємств, економіки, та й для України в цілому час, розглядається можливість реалізації проєкту на території створеного індустріального парку: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ТЕРМІНАЛ" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" (другий замовник будівництва) - Нове будівництво цеху виготовлення біо-клею на території виробничо – розвантажувального комплексу Закарпатської області, Берегівського району, с. Батрадь, вулиця Панаса Мирного 37, що стане невід'ємною частиною технологічного циклу виготовлення деревинно-волокнистих плит, панелей середньої щільності сухого пресування. Біо-клей матиме у своєму складі натуральну сировину що підвищуватиме екологічність готової продукції. Потужність цеху по виготовленню біо-клею становитиме 76 т/добу (25080 т/рік). Виробництво передбачено з використанням наступної сировини, т/рік: борошно - 5742, вода - 14850 , гліцерин - 8448, реагенти (рідке скло - 871, протипінний засіб - 145,2, олія - 835, сода каустична - 217,8,

перекис водню - 195, карбонат кальцію - 290 та сода харчова – 290). Доставка всіх компонентів для приготування біо-клею (окрім води) передбачена як залізничним так і автомобільним транспортом з влаштуванням окремих вузлів прийому. Гліцерин зберігатиметься до подальшої подачі у виробничий процес в проміжній ємності об’ємом 50 м3, яка розміщуватиметься у приміщенні цеху. Борошно зберігатиметься в ємності об’ємом 100 м3, яка розміщуватиметься біля будівлі цеху (наземно) та оснащуватиметься фільтрувальним рукавом. Рідкі реагенти (рідке скло, протипінний засіб, олія, каустична сода, перекис водню) надходитимуть до складського приміщення в закритих контейнерах, каністрах та герметичних бочках середньої вантажопідйомності об’ємом до 1,0 м3, а сухі (карбонат кальцію та сода харчова) в мішках по 25 кг. Зберігання передбачено у складському приміщенні в один або два яруси, та розраховане на одночасне зберігання наступної кількості реагентів, т: рідке скло – 36,4 т, протипінний засіб – 6 т , олія – 25,7 т, сода каустична – 9,6 т, перекис водню – 9,45 т, карбонат кальцію – 11,2 т та сода харчова – 11,2 т. Для подачі рідких компонентів у виробничий процес передбачено 5 стаціонарних постів (для кожного реагенту окремо), а для розтарювання та подачі сухих компонентів передбачено встановлення спеціального розтарювача мішків з локальним фільтром. Вода надходитиме на виробництво з існуючої водопровідної мережі підприємства, системою підземних трубопроводів та попередньо зберігатиметься у ємності об’ємом 50 м3. Технологія приготування та подальше зберігання біо-клею передбачає повністю замкнутий цикл та складається з наступних стадій: попереднє змішування сировини з одночасним охолодженням/ нагріванням компонентів; остаточне перемішування в ємності приготування біо-клею (процес проходить під вакуумом з одночасним охолодженням суміші); відкачування готового біо-клею до двох усереднювальних ємностей (дві по 100 м3); промивка водою попередніх змішувачів та ємностей приготування біо-клею (вода від промивання використовуватиметься для послідуючого приготування біо-клею). ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ЗАВОД" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗАЛТ БАЗАЛЬТ" (другий замовник будівництва) - Нове будівництво заводу з виробництва мінерального утеплювача та сендвіч панелей в межах населеного пункту с. Батрадь Берегівського району Закарпатської області. Потужність цеху по виготовленню мінерального утеплювача становитиме 168 т/добу, (40000 т/ рік), сендвіч панелей - 2500 м2/добу, (1 млн м2/рік). Виробництво передбачено з використанням наступної сировини, т/рік: базальт – 156 т/добу, 42 950 т/рік; шлак (доменний) – 60 т/добу, 16 520 т/рік; доломіт 24 т/добу, 6 610 т/рік; кокс – 40 т/добу, 11 100 т/рік; вапно – 1,7 т/добу, 462 т/рік; вода - 140 т/добу, 38 500 т/рік, матеріали для склеювання (фенолформальдегідна смола) - 11 т/ добу, 3 000 т/рік. Сировина (базальт, шлак, доломіт та кокс) доставляються на територію підприємства автотранспортом, або залізничним транспортом і тимчасово складуються на складі сировини. Зі складу сировини спеціальним автонавантажувачем базальт, шлак, доломіт і кокс завантажуються в накопичувальні бункери, оснащені віброживильниками, за допомогою яких здійснюється вивантаження сировини з накопичувальних бункерів на вагові дозуючі стрічкові конвеєри котрі подають сировину на стрічковий транспортер з перевантаженням у завантажувальний ковшовий підйомник вагранки. Під час вивантаження віброживильники відділяють маломірну фракцію. Процес завантаження вагранки контролюється автоматичною системою контролю, розміщеною на власній панелі управління. Система має шість напівзакритих накопичувальних бункерів: по два - для базальту та коксу, по одному для шлаку та доломіту. Ємкість кожного бункера - 25 м3 Вагові стрічкові конвеєри (дозатори) оснащені динамометричними датчиками. Система дозування сировини складається з шістьох бункерів. Перший і другий бункери дозують кокс, другий дозує доломіт, третій і четвертий – базальт, шостий - шлак. Віддозована сировина стрічковими транспортерами та ковшовим підйомником подається у вагранку. Процес завантаження, зважування, дозування - автоматичний і контролюється оператором з операторної вагранки. Завантаження в ручному режимі - тільки в аварійному режимі. Вода надходитиме на виробництво з існуючої водопровідної мережі, системою підземних трубопроводів та попередньо зберігатиметься у ємності об’ємом 50 - 80 м3. Технологічний процес виробництва мінерального утеплювача складається з кількох ключових

етапів: - Підготовка сировини. Сировину зважують і змішують у потрібних пропорціях для забезпечення необхідного мінерального складу; - Плавлення - сировинну суміш завантажують у плавильну піч (вагранка), де вона розплавляється при температурі 1400–1500°C до рідкого стану; - Формування волокон - розплав подається на чотирьох валкову центрифугу, де під дією обертання і повітряного потоку перетворюється на тонкі мінеральні волокна; - Додавання зв’язуючого – до волокон додають зв’язуючі речовини (фенолформальдегідна смола, аміачна вода, суміш масляної та силікованої емульсії, сульфат амонію та інші) для скріплення волокон і надання структури майбутнім плитам; - Формування килима - волокна рівномірно розподіляються на конвеєрі, формуючи волокнистий килим, який ущільнюється до потрібної товщини та щільності; - Полімеризація - килим проходить через камеру термічної обробки, де зв’язуюча речовина твердне, фіксуючи волокна між собою, забезпечуючи міцність і стабільність структури готової продукції - Різання та пакування – мінераловатний килим нарізають на потрібні розміри, охолоджують, перевіряють на відповідність стандартам якості та пакують для зберігання та транспортування. Кожен етап супроводжується контролем якості, щоб забезпечити відповідність плит вимогам теплоізоляції, вогнестійкості та екологічності. Плановані діяльності провадитимуться в межах індустріального парку «БФ ТЕРМІНАЛ», що розміщується на території смт. Батьово і с. Батрадь Берегівського району Закарпатської області, який відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України № 23 – р від 12 січня 2024 року включений до Реєстру індустріальних (промислових) парків, ініціатором створення індустріального парку «БФ ТЕРМІНАЛ» є товариство з обмеженою відповідальністю «БФ ТЕРМІНАЛ». Створений індустріальний парк «БФ ТЕРМІНАЛ» загальною площею 69,700 Га на земельних ділянках: 1. Кадастровий номер 2120480400:10:002:0076, розміром 44,00 Га, за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Батрадь, вул. П. Мирного, 37; 2. Кадастровий номер 2120480400:10:002:0075, розміром 12,78 Га, за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Батрадь, вул. П. Мирного, 39; 3. Кадастровий номер 2120455400:00:003:0121, розміром 12,89 Га, за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Батьово, вул. Колійна, 27; Відповідно до рішення єдиного учасника ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» № 01/07/24 від 01 липня 2024 року, керуючою компанією індустріального парку «БФ ТЕРМІНАЛ» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Коростенський індустріальний парк» (код ЄДРПОУ 44898343). 01 липня 2024 року між Ініціатором створення та ТОВ «Керуюча компанія «Коростенський індустріальний парк» укладено договір про створення та функціонування індустріального парку, таким чином, з дня укладення договору, у відповідності до частини першої статті 24 Закону України «Про індустріальні парки» ТОВ «Керуюча компанія «Коростенський індустріальний парк» набула статусу керуючої компанії індустріального парку «БФ ТЕРМІНАЛ».

Технічна альтернатива 1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ТЕРМІНАЛ" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" (другий замовник будівництва) Технічна альтернатива 1. В якості технічної альтернативи 1 передбачено розміщення двох наземних усереднювальних ємностей біо-клею об’ємом по 100 м3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ЗАВОД" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗАЛТ БАЗАЛЬТ" (другий замовник будівництва) Технічна альтернатива 1. В якості технічної альтернативи 1 передбачено розміщення шести напівзакритих накопичувальних бункерів: по два - для базальту та коксу, по одному для шлаку та доломіту. Ємкість кожного бункера - 25 м3.

Технічна альтернатива 2.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ТЕРМІНАЛ" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" (другий замовник будівництва) Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи 2 розглянуто розміщення

двох підземних усереднювальних ємностей біо-клею об’ємом по 100 м3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ЗАВОД" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗАЛТ БАЗАЛЬТ" (другий замовник будівництва) Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи 2 розглянуто розміщення шести відкритих накопичувальних бункерів: по два - для базальту та коксу, по одному для шлаку та доломіту. Ємкість кожного бункера - 25 м3.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Закарпатська обл. Берегівський р-н Батрадь вул. П. Мирного, 37

Закарпатська обл. Берегівський р-н Батрадь вул. П. Мирного

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Батівська ТГ, с. Батрадь та смт. Батьово. Планована діяльність провадитиметься в межах індустріального парку "БФ ТЕРМІНАЛ". Нове будівництво передбачено на земельній ділянці: Кадастровий номер 2120480400:10:002:0076, площею 44,00 Га, за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Батрадь, вул. П. Мирного

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Закарпатська обл., Берегівський р-н, Батрадь, вул.П.Мирного.

Нормативна санітарно-захисна зона від планованого об’єкта становить 300 м відповідно до вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць». У межах зазначеної санітарно-захисної зони та з урахуванням функціонального зонування території, потенційного впливу може зазнавати населення с. Батрадь та смт. Батьово. Визначення населених пунктів, що можуть зазнати впливу, здійснено з урахуванням вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою належного інформування громадськості та забезпечення її участі у процедурі оцінки впливу на довкілля. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Батрадь, вул. П. Мирного, 37 Земельна ділянка несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з кадастровим номером: 2120480400:10:002:0076, яка входить до території на якій утворено індустріальний парк «БФ ТЕРМІНАЛ» та передбачено будівництво виробничих та складських приміщень, розташована в с. Батрадь, Берегівський р-н, Закарпатської області по вулиці П. Мирного, 37 і відповідає існуючому генеральному плану. Вказана земельна ділянка належить ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» на праві особистої приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Берігівського районного нотаріального округу Романович І.В., від 28 січня 2025 року, за реєстровим № 143.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Закарпатська обл., Берегівський р-н, Батрадь, вул.П.Мирного.

Альтернативні ділянки для планованого будівництва не розглядались оскільки: 1. Замовники будівництва є учасниками індустріального парку «БФ ТЕРМІНАЛ»; 2. Частина земельної ділянки з кадастровим номером: 2120480400:10:002:0076 відведена ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» під будівництво виробничо – розвантажувального комплексу, яке вже розпочато; 3. Можливість використання існуючої інфраструктури, в результаті чого планується мінімальний обсяг підготовчих та будівних робіт і як наслідок, вплив на довкілля при будівництві буде мінімальний за рахунок його короткочасного характеру.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

В соціально-економічному плані реалізація проєктних рішень матиме позитивне значення. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є створення нових робочих місць, забезпечиться зайнятість як місцевого населення так і тимчасово переміщених осіб, покращуються умови, в т.ч. і матеріальні життєдіяльності мешканців і працюючих та як результат можливість поповнення бюджету всіх рівнів, а також поліпшення загальної соціально економічної ситуації в країні із забезпечення якісних, новітніх будівельних матеріалів вітчизняного виробництва.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ТЕРМІНАЛ" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" (другий замовник будівництва) Плановаою діяльністю передбачено будівництво цеху по виготовленню біо-клею потужністю 76 т/добу (25080 т/рік). Виготовлення передбачено з наступної сировини, т/рік: борошно - 5742, вода - 14850, гліцерин - 8448, а також реагенти (рідке скло - 871, протипінний засіб - 145,2, олія - 835, сода каустична - 217,8, перекис водню - 195, карбонат кальцію - 290 та сода харчова – 290). Спосіб доставки компонентів біо-клею до цеху та їх зберігання Доставка всіх компонентів для приготування біо-клею (окрім води) передбачена як залізничним так і автомобільним транспортом з влаштуванням окремих вузлів прийому. Гліцерин зберігатиметься до подальшої подачі у виробничий процес в проміжній ємності об’ємом 50 м3 , яка розміщуватиметься у приміщенні цеху. Борошно зберігатиметься в ємності об’ємом 100 м3, яка розміщуватиметься біля будівлі цеху (наземно) та оснащуватиметься фільтрувальним рукавом, після чого надходитиме у виробництво за допомогою шнекового дозатора та шлюзу в нагнітальному трубопроводі. Рідкі реагенти (рідке скло, протипінний засіб, олія, каустична сода, перекис водню) надходитимуть до складу в контейнерах середньої вантажопідйомності об’ємом до 1 м3, а сухі (карбонат кальцію та сода харчова) в мішках по 25 кг. Зберігання передбачено у складському приміщенні в один-два яруси, що розраховане на одночасне зберігання наступної кількості реагентів, т: рідке скло – 36,4 т, протипінний засіб – 6 т , олія – 25,7 т, сода каустична – 9,6 т , перекис водню – 9,45 т , карбонат кальцію – 11,2 т та сода харчова – 11,2 т . Для подачі рідких компонентів у виробничий процес передбачено 5 стаціонарних постів (для кожного реагенту окремо), а для розтарювання та подачі сухих компонентів передбачено встановлення спеціального розтарювача мішків з локальним фільтром. Вода надходитиме на виробництво з існуючої водопровідної мережі підприємства, системою підземних трубопроводів, попередньо зберігаючись у ємності об’ємом 50 м3. Приготування біо-клею складається з наступних стадій: завантаження частини сировини в попередні змішувачі (3 од., об’ємом по 0,74 м3) та їх змішування з одночасним охолодженням/нагріванням; додаванням в ємність приготування біо-клею (об’ємом 4 м3) іншої сировини, а також заздалегідь приготовлених компонентів в попередніх змішувачах; остаточне перемішування в ємності приготування біо-клею, яке відбуватиметься під вакуумом з одночасним охолодженням; відкачка біо-клею в усереднювальні ємності (2 од., об’ємом по 100 м3). Після кожного виробничого циклу передбачено промивку водою попередніх змішувачів та ємностей приготування біо-клею (витрата води на одну промивку становитиме орієнтовно: 2,5 м3), вода від промивання використовуватиметься для послідуючого приготування біо-клею (стоки відсутні). В усереднювальних ємностях (2 од., об’ємом по 100 м3) біо-клей витримуватиметься 48 годин при постійному перемішуванні, далі – насосом відкачуватиметься до існуючих збірників клею, які розташовані у виробничому цеху для подальшої подачі на технологічну лінію або на відвантаження в автоцистерну. Усереднювальні ємності передбачено розмістити поруч з будівлею цеху (наземно) - технічна альтернатива 1, або підземно - технічна альтернатива 2. Для охолодження процесів приготування біо-клею передбачено використовується чілерну установку, а для потреб теплопостачання - електричний

котел. Інженерне забезпечення: водопостачання – від існуючих мереж водопостачання виробничо – розвантажувального комплексу, госп-побутове водовідведення – до існуючих ЛОС виробничо – розвантажувального комплексу; теплопостачання – для планованої діяльності від електричного котла; електропостачання - від існуючих мереж підприємства (наразі електропостачання заводу забезпечується від розподільчої станції 110/10кВ); дощова каналізація – водовідведення з покрівлі будівлі нового цеху виготовлення біо-клею та від місць проїзду автотранспорту передбачено в існуючу мережу дощової каналізації з подальшим скидом до існуючих ЛОС заводу. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БФ ЗАВОД" та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЗАЛТ БАЗАЛЬТ" (другий замовник будівництва) - Плановану діяльністю передбачено будівництво заводу з виробництва мінерального утеплювача та сендвіч панелей в межах населеного пункту с. Батрадь Берегівського району Закарпатської області. Потужність цеху по виготовленню мінерального утеплювача становитиме 168 т/добу, (40000 т/рік), сендвіч панелей - 2500 м2/добу, (1 млн м2/рік). Виробництво передбачено з використанням наступної сировини, т/рік: базальт – 156 т/добу, 42 950 т/рік; шлак (доменний) – 60 т/добу, 16 520 т/рік; доломіт 24 т/добу, 6 610 т/рік; кокс – 40 т/добу, 11 100 т/рік; вапно – 1,7 т/добу, 462 т/рік; вода - 140 т/добу, 38 500 т/рік, матеріали для склеювання (фенолформальдегідна смола) - 11 т/добу, 3 000 т/рік. Сировина (базальт, шлак, доломіт та кокс) доставляються на територію підприємства автотранспортом, або залізничним транспортом і тимчасово складуються на складі сировини. Зі складу сировини спеціальним автонавантажувачем базальт, шлак, доломіт і кокс завантажуються в накопичувальні бункери, оснащені віброживильниками, за допомогою яких здійснюється вивантаження сировини з накопичувальних бункерів на вагові дозуючі стрічкові конвеєри котрі подають сировину на стрічковий транспортер з перевантаженням у завантажувальний ковшовий підйомник вагранки. Під час вивантаження віброживильники відділяють маломірну фракцію. Процес завантаження вагранки контролюється автоматичною системою контролю, розміщеною на власній панелі управління. Система має шість напівзакритих накопичувальних бункерів: по два - для базальту та коксу, по одному для шлаку та доломіту. Ємкість кожного бункера - 25 м3 Вагові стрічкові конвеєри (дозатори) оснащені динамометричними датчиками. Система дозування сировини складається з шістьох бункерів. Перший і другий бункери дозують кокс, другий дозує доломіт, третій і четвертий – базальт, шостий - шлак. Віддозована сировина стрічковими транспортерами та ковшовим підйомником подається у вагранку. Процес завантаження, зважування, дозування - автоматичний і контролюється оператором з операторної вагранки. Завантаження в ручному режимі - тільки в аварійному режимі. Вода надходитиме на виробництво з існуючої водопровідної мережі, системою підземних трубопроводів та попередньо зберігатиметься у ємності об’ємом 50 - 80 м3. Технологічний процес виробництва мінерального утеплювача складається з кількох ключових етапів: - Підготовка сировини. Сировину зважують і змішують у потрібних пропорціях для забезпечення необхідного мінерального складу; - Плавлення - сировинну суміш завантажують у плавильну піч (вагранка), де вона розплавляється при температурі 1400–1500°C до рідкого стану; - Формування волокон - розплав подається на чотирьох валкову центрифугу, де під дією обертання і повітряного потоку перетворюється на тонкі мінеральні волокна; - Додавання зв’язуючого – до волокон додають зв’язуючі речовини (фенолформальдегідна смола, аміачна вода, суміш масляної та силікованої емульсії, сульфат амонію та інші) для скріплення волокон і надання структури майбутнім плитам; - Формування килима - волокна рівномірно розподіляються на конвеєрі, формуючи волокнистий килим, який ущільнюється до потрібної товщини та щільності; - Полімеризація - килим проходить через камеру термічної обробки, де зв’язуюча речовина твердне, фіксуючи волокна між собою, забезпечуючи міцність і стабільність структури готової продукції - Різання та пакування – мінераловатний килим нарізають на потрібні розміри, охолоджують, перевіряють на відповідність стандартам якості та пакують для зберігання та транспортування. Кожен етап супроводжується контролем якості, щоб забезпечити відповідність плит вимогам теплоізоляції, вогнестійкості та екологічності. Інженерне забезпечення: водопостачання – від існуючих мереж водопостачання виробничо –

розвантажувального комплексу, госп-побутове водовідведення – до існуючих ЛОС виробничо – розвантажувального комплексу; теплопостачання – для планованої діяльності від електричного котла; електропостачання - від існуючих мереж підприємства (наразі електропостачання заводу забезпечується від розподільчої станції 110/10кВ); дощова каналізація – водовідведення з покрівлі будівлі та від місць проїзду автотранспорту передбачено в існуючу мережу дощової каналізації з подальшим скидом до існуючих ЛОС виробничо – розвантажувального комплексу. Тривалість будівництва кожного окремого об’єкта 18 місяців. Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля ст. 3, ч. 3: п. 7 (абз. 3) «зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази)», п. 10 (абз. 1) інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків та п. 6 (абз. 5) виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема: дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Державні медико-санітарні нормативи допустимого, вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджений наказом МОЗУ від 10.05.2024 №813, зареєстрованим у Мін'юсті 24.05.2024 за №763/42108); дотримання нормативів гранично допустимих викидів відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», забезпечувати передачу побутових відходів до системи управління побутовими відходами, а побутові відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника - до системи приймання або роздільного збирання, створеної організаціями розширеної відповідальності виробників (п. 2 статті 31 Закону України «Про управління відходами»), забезпечувати у встановленому порядку роздільне збирання відходів за наявності об'єкта оброблення відходів (п. 3 статті 31 Закону України «Про управління відходами»): дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 №173, зареєстрованого у Мін'юсті 24.07.1996 за №379/1404); відступи до червоних ліній відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; дотримання нормативів електромагнітного випромінювання.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання нормативної санітарнно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мін'юсті 24.07.1996 р. за №379/1404). Дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

не розглядається, див. п.3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні і територіальні обмеження встановлюються при проектуванні і експлуатації об'єкту щодо: - дотримання нормативного стану якості повітряного басейну; - дотримання нормативного стану якості водного басейну, ґрунтів; - дотримання технологій, передбачених проектом при провадженні планованої діяльності; - вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу.

щодо технічної альтернативи 2.

Відповідно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

щодо територіальної альтернативи 2.

не розглядається, див. п.3.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планової діяльності щодо технічної альтернативи 1 включають: - клімат і мікроклімат – відсутні; - геологічне середовище відсутній. В частині інженерного захисту проектом передбачено: гідроізоляція підземних частин будівлі; враховані можливі деформації прилеглої забудови, як конструктивного характеру, так і технологічного, метод кріплення, динамічні навантаження від техніки; влаштування дощової та господарсько-промислової каналізації; озеленення території; вплив на ґрунти відсутній. Передбачене тверде бетонне покриття території. Вивезення побутових відходів відбуватиметься щодня, промислових по мірі їх накопичення. Всі відходи збиратимуться в спеціально відведених місцях та в подальшому передаватимуться спеціалізованим підприємствам на утилізацію, видалення, захоронення, знешкодження тощо. - повітряне – вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин при роботі обладнання (норій, сепараторів, аспіраційних систем, та ін.), металообробних верстатів для виконання ремонтних робіт, при роботі двигунів навантажувачів та автотранспорту. Шумове навантаження пов`язане з роботою технологічного, вентиляційного, аспіраційного обладнання та автотранспорту. При цьому концентрації забруднюючих речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі найближчої житлової забудови не перевищують рівні ГДК; - водне – вплив пов'язаний з забором підземних вод і скидом зворотних вод в Нижнє-Сернянський канал. З урахуванням передбачених природоохоронних заходів негативний вплив на водне середовище не очікується.; - рослинний і тваринний світ, заповідні об`єкти – вплив відсутній; - навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній

щодо технічної альтернативи 2.

Для технічної альтернативи 2 можливість побачити вплив на довкілля є загалом аналогічним технічній альтернативі 1, однак розміщення шести відкритих накопичувальних бункерів: по два - для базальту та коксу, по одному для шлаку та доломіту, призведуть до інтенсивного утворення пилу, підвищення шумового навантаження та підвищення енергоспоживання, що потребує додаткових аспіраційних та шумозахисних заходів. У зв’язку з цим технічна альтернатива 2 характеризується більшим впливом на атмосферне повітря та акустичне середовище. щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні і містобудівні обмеження відповідно до чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2.

не розглядається, див. п.3.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

10 Інфраструктурні проекти Інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на

довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство економіки та довкілля України , 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, ovd@me.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Романенко Юлія Сергіївна – головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок в галузеві політики Департаменту екологічної оцінки

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}