Техніко-Економічні показники к проекту ДПТ Центру безпеки громадян в с. Красносілка Лиманського району Одеської області.

№ п.п.	Территории, наименование показателей.	Ед. изм.	Количество.
	Территория		
1.	Площадь участка	га	0.50
2.	Площадь застройки, в том числе:	м^2	1860.00
	- площадь покрытия тренировочной площадки	м^2	1200.00
3.	Плотность застройки	%	37.20
4.	Площадь покрытий	м^2	1366.00
5.	Площадь озеленения	м^2	1774.00
	Инженерное обеспечение		
	- Водоснабжение		
6.	Водопотребление	Тис.м3/день	0.4
	- Канализация		
7.	Суммарный объем сточных вод	Тис.м3/день	1.0
8.	Электроснабжение		
9.	Электропотребление суммарное	МВт	0.16
	- Газоснабжение		
10	Расходы газа всего	Млн.м3/год	0.009