

Капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікарні корпус №2 (стаціонар), яка розташована за адресою: вул. Слобідська, 69, с.Оскіл Ізюмського району Харківської області  
(найменування об'єкта будівництва)

## ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва №

Ч.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі, грн.		
					Відпускна ціна	Транспортна складова	Загот.-склад.	
								Всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди.год.	1 534,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люди.год.	48,47				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди.год.	42,1				
6		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди.год.	3,17				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люди.год.	165,34				
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люди.год.	1 793,7				
		у тому числі		-				
		- нормативної трудомісткості	люди.год.	1 625,19				
		- розрахункової трудомісткості	люди.год.	168,51				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
1	СН203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	1,24				
2	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,078				
3	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,33				
4	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,018				
5	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,214				

6	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,291
7	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	18,869
8	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,291
9	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,036
10	CH202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,498
11	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,978
12	CH202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	1,569
13	CH202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	0,497
14	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	1,023
15	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	16,349
16	CH203-850	Навантажувачі однокорисні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,427
17	CH203-851	Навантажувачі однокорисні, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,864
18	CH203-850	Навантажувачі однокорисні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	1,306
19	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	0,091
20	CH203-1080	Підіймачі цеглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,565
21	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	16,546
22	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,909
23	CH211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	4,082

24	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,1
25	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	7,714
		Разом	грн.	-
		Бензин	кг	22,68156
		Дизельне паливо	кг	88,020627
		Електроенергія	квт.г.	253,74262
		Масляні матеріали	кг	7,464312
		Гідравлічна рідина	кг	0,31114

### III. Механізований інструмент

1	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	7,723
2	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	4,613
3	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,57
4	CH211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,073
5	CH270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	0,073
6	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	2,094
7	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	4,449
8	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,007
9	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,175
10	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	11,532
11	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	1,733
12	CH233-900	Ножниці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	0,455
13	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	0,101
14	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	43,095
15	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,577
16	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,29
17	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	3,703
18	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	16,546
19	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	2,52
20	CH270-126	Фарборозипилювачі ручні	маш-год	13,219
21	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	26,485
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-
		Електроенергія	квт.г.	37,952556
		Масляні матеріали	кг	0,044158
		Гідравлічна рідина	кг	0,663216

### IV. Будівельні матеріали, вироби та конс

1	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,00017
2	C1545-4	Бірка маркувальна [0,07]	100шт	0,03
3	C126-393	Блок дверний металевий [30,0км; 192,60 грн/т * 0,03615 т]	шт	7,0
4	C123-223	Блоки дверні МДФ [30,0км; 212,12 грн/т * 0,0 т]	шт	2,0
5	C123-198-1	Блоки дверні металопластикові [30,0км; 212,12 грн/т * 0,05 т]	м2	5,62
6	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000002
7	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [204,44]	т	0,00036
8	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [30,0км; 163,83 грн/т * 1,12 т]	т	0,003498
9	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00016
10	5	Будівельне сміття [0,00]	т	7,7142
11	C111-254	Вапно хлорне, марка А [622,53]	т	0,000014
12	C1547-6- В1	Вимикач двохклавішний [0,09]	шт	8,0
13	C142-10-2	Вода	м3	6,88
14	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію [718,31]	м3	0,19765
15	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,01 т]	т	0,487372
16	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [204,44]	т	0,00018
17	C124-20.	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 8 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0185
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [204,44]	т	0,0001



19	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [30,0км; 163,83 грн/т * 1,11 т]	т	0,000033
20	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 [30,0км; 163,83 грн/т * 1,11 т]	т	0,000428
21	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0016 т]	л	31,973222
22	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,000783
23	C111-770	Деревостружкові плити (OSB) [30,0км; 172,06 грн/т * 0,00924 т]	м2	55,378
24	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00126 т]	кг	78,2382
25	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00264
26	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00138
27	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [160,52]	т	0,00238
28	C111-1608	Дрантя [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,32132
29	C111-155-1	Дюбелі 6 40 мм в комплекті [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0 т]	шт	191,0
30	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [0,18]	100шт	0,324
31	C1545-44	Дюбель "Швидкий монтаж" [0,18]	шт	2,0
32	C1545-44	Дюбель-шпиль ДТШП 4,5х50 мм [0,18]	100шт	0,034
33	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,000283
34	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,004664
35	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,003306
36	C111-239	З'єднувач для плинтусу [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0 т]	шт	14,0

37	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей [30,0км; 163,83 грн/т * 1,11 т]	т	0,000033
38	C111-1865	Закріпки металеві [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,05
39	C111-1631	Замазка захисна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,68
40	C130-617	Змішувачі загальні для умивальників [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00321 т]	комплект	1,0
41	C153-11- B2	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 2 1,5 мм2 [31,83]	1000м	0,05
42	C153-11- B1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ, число жил та переріз 3 2,5 мм2 [31,83]	1000м	0,02
43	C111-311	Каболка [30,0км; 272,85 грн/т * 1,0 т]	т	0,00029
44	C111-324	Кисень технічний газоподібний [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0124 т]	м3	0,44891
45	C113-1880- 111	Кліпса Ду20мм [0,10]	шт	10,0
46	C113-1880- 112	Кліпса Ду32мм [0,10]	шт	140,0
47	C111-1891- 1	Клей для гіпсокартону Перфлікс [30,0км; 163,83 грн/т * 0,00105 т]	кг	422,56
48	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, 1 сорт. [30,0км; 272,85 грн/т * 1,35 т]	т	0,00008
49	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] [30,0км; 272,85 грн/т * 1,01 т]	т	0,003019
50	C1545-70	Кнопка K227 [0,11]	100шт	0,04
51	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм [0,10]	шт	60,0
52	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	20,0
53	C118-37- B2	Короби пластикові [0,00]	м	20,0

54	C113-2129-B2	Корпус обліку [0,44]	шт	1,0
55	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм [30,0км; 393,34 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0
56	C113-2158	Кран Масевського [1,49]	шт	17,0
57	C113-2158	Кран радіаторний [1,49]	шт	34,0
58	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених [0,37]	комплект	34,0
59	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,02915
60	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [30,0км; 272,85 грн/т * 1,01 т]	т	0,000131
61	C111-239	Кут внутрішній [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0 т]	шт	21,0
62	C111-239	Кут зовнішній [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0 т]	шт	11,0
63	C126-1300	Куттик металевий пристінний [30,0км; 192,60 грн/т * 0,00233 т]	м	91,2
64	C111-562	Лінолеум [30,0км; 275,51 грн/т * 0,00303 т]	м2	55,382
65	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [30,0км; 220,60 грн/т * 0,71 т]	м3	0,00138
66	C1113-79	Лак БТ-577 [343,79]	т	0,00058
67	C1428-11867	Листи гіпсокартону, товщина 12 мм [30,0км; 190,22 грн/т * 0,011 т]	м2	214,52
68	C111-587	Масло індустріальне ІІ-20А [30,0км; 345,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,000037
69	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2 [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00113 т]	кг	75,035535
70	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,13 т]	т	0,02337
71	C1555-112	Матеріал рулонний гідроізоляційний [30,0км; 275,51 грн/т * 0,00023 т]	м2	34,5
72	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00092 т]	л	0,86

73	C113-1776	Муфта редукційна PPR діам. 32x20 мм [0,30]	шт	10,0
74	C111-1668	Оліфа натуральна [0,69]	кг	0,45364
75	C111-1668	Оліфа натуральна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,17
76	C1545-159	Очіс льняний [482,88]	т	0,000485
77	C1545-159	Очіс льняний [30,0км; 204,55 грн/т * 1,16 т]	т	0,00017
78	C111-1478	П-кронштейн [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0 т]	шт	100,0
79	C1545-113	Підвіси в комплекті [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00035 т]	шт	52,0
80	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [30,0км; 183,88 грн/т * 1,6 т]	м3	6,72
81	C130-529	Пісуар [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00972 т]	шт	1,0
82	C111-1604	Папір шліфувальний [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00008 т]	м2	3,43414
83	C1545-161	Патрони Д або К довгі [0,68]	100шт	0,034
84	C1545-169	Перемичка заземлювальна [0,14]	шт	1,0
85	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00106 т]	м	55,106
86	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08
87	C111-772	Плити перфоровані типу "Армстронг" 600 600 [30,0км; 190,22 грн/т * 0,00446 т]	м2	58,56
88	C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі [30,0км; 278,94 грн/т * 0,0147 т]	м2	14,746
89	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі [30,0км; 228,70 грн/т * 0,0351 т]	м2	9,996
90	C111-287	Плитки керамогранітні для підлог гладкі [30,0км; 228,70 грн/т * 0,0351 т]	м2	4,488
91	C1545-180	Полоски К-404 [0,11]	100шт	0,052



92	C1546-66	Пропан-бутан технічний [30,0км; 272,85 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,0583
93	C111-829-1	Профіль CD 60 27 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0005 т]	м	180,06
94	C111-829-1	Профіль UD 27 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0005 т]	м	66,4
95	C111-826	Профнастил ПС20 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0048 т]	м2	11,6
96	C1545-208	Пряжки К-405 [0,08]	100шт	0,052
97	C130-559-11	Радіатори сталеві опалювальні тип 22, 500x1500 [6,49]	шт	6,0
98	C130-559-13	Радіатори сталеві опалювальні тип 22, 500x500 [4,79]	шт	4,0
99	C130-559-12	Радіатори сталеві опалювальні тип 22, 500x700 [5,41]	шт	7,0
100	C113-2106-B1	Розетка із заземленням [0,04]	шт	10,0
101	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [437,62]	м3	0,01
102	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	1,51468
103	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,00294
104	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,063384
105	C111-1757	Рядно [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0003 т]	м2	0,0112
106	C1545-44	Саморіз (швидкий монтаж) [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00001 т]	шт	110,0
107	C1545-44	Саморіз із свердлом [0,18]	шт	2,0
108	C1547-7-B1	Світлодіодна панель вбудована 600 600 [0,27]	шт	9,0
109	ЦІ-33	Ceresit CE 33 супер Кольоровий шов [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	6,61
110	ЦІ-11	Ceresit CM 11 Клеюча суміш	кг	75,92

111	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПІ, ширинна 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [0,46]	кг	0,01
112	C1545-248	Скоби будівельні [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0
113	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва [30,0км; 312,97 грн/т * 1,13 т]	т	0,000661
114	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [160,52]	т	0,001
115	C111-1814	Сталь кутова 50х5 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,132
116	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [0,46]	кг	0,13
117	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [0,26]	100м	0,0181
118	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	0,26928
119	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	0,204
120	C126-1300	Т-профілі основні напрямні 3,6 м [30,0км; 192,60 грн/т * 0,00233 т]	м	60,895
121	C126-1300	Т-профілі поперечні 0,6 м [30,0км; 192,60 грн/т * 0,00233 т]	м	60,895
122	C126-1300	Т-профілі поперечні 1,2 м [30,0км; 192,60 грн/т * 0,00233 т]	м	121,79
123	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [275,58]	т	0,0003
124	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [30,0км; 275,51 грн/т * 0,0007 т]	м2	2,492
125	C111-239	Торцева заглушка для плінтусу [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0 т]	шт	24,0
126	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	34,0
127	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0

128	C1530-41-55-IJI-B3I	Труба гофрована ПВХ з протяжкою [0,15]	м	50,0
129	C111-964	Труба кругла d=42, 2,8 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0152
130	C111-965	Труба профільна 30 30 2,0 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0108
131	C111-966	Труба профільна 80 80 4,0 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,115
132	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм [0,10]	м	19,0
133	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	м	123,2
134	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [225,01]	т	0,00012
135	C1545-113	Тяги для підвісів [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00035 т]	шт	52,0
136	C111-1292	Уайт-спірит [30,0км; 272,85 грн/т * 1,35 т]	т	0,000244
137	C130-676	Умивальники з сифоном [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0232 т]	комплект	1,0
138	C130-904	Унітаз [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0257 т]	шт	1,0
139	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [664,43]	т	0,000916
140	C111-1855	Хрестики пластмасові [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0 т]	шт	105,0
141	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000128
142	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,001008
143	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000059
144	C111-194	Цвяхи толесві круглі 2,5x40 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,0009
145	C111-1355	Цемент гіпсогипсовезиственный розширюваний [30,0км; 225,27 грн/т * 1,01 т]	т	0,0002

146	C123-382	Цокольний злив [30,0км; 220,60 грн/т * 0,0032 т]	м	11,407
147	C111-1895	Шпаклівка клейова [30,0км; 272,85 грн/т * 1,2 т]	т	0,003705
148	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0012 т]	кг	1,0317
149	C111-1380-1	Шпаклівка фініш Ceresit CT-29 [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0 т]	кг	342,36
150	C111-1704	Шпалери на паперовій основі мийні шпівкові [вітчизняного виробництва] [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00024 т]	м2	130,032
151	C1545-44	Шуруп самонарізний [0,18]	шт	10,39
152	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [416,58]	т	0,001328
153	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000567
154	C123-514-у	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [30,0км; 220,60 грн/т * 0,014 т]	м2	0,099
Разом			грн.	-

Підсумкові показники

	Компторисна трудомісткість (I)	люди.год.	1 793,7
	Будівельні машини і механізми (II)	грн.	-
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на



Форма № 8  
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток Р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Оскільська сільська рада

(назва організації, що затверджує)

Оскільський сільський голова

Загоруйко Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікарні корпус №2 (стаціонар), яка розташована за адресою:  
вул.Слобідська, 69, с.Оскіл Ізюмського району Харківської області

Товариства виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються,  
звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єкти робіт

Ч.п.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Кімната 13			
	Стелі			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	3,6	
2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	3,24	
	Стіни			
3	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	21,5	
4	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-21,5	
5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	13,2	
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	
7	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,3	
	Підлога			
8	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	3,6	
9	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,72	
10	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	3,6	
11	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	3,6	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,6	
13	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	3,6	
	Кімната 14			
	Стелі			
14	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	2,2	
15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	1,84	
	Стіни			
16	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	15,3	
17	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-15,3	

18	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	9,0	
19	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,0	
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,3	
	Підлога			
21	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	2,2	
22	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,44	
23	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	2,2	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	2,2	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2,2	
26	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	2,2	
	Кімната 15			
	Стелі			
27	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	4,0	
28	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	3,64	
	Стіни			
29	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	10,4	
30	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	12,7	
31	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-12,7	
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	23,1	
33	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	23,1	
	Підлога			
34	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	4,0	
35	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,8	
36	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	4,0	
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	4,0	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,0	
39	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	4,0	
	Кімната 16			
	Стелі			
40	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	18,2	
41	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	17,12	
	Стіни			
42	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	17,8	
43	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-17,8	
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	17,8	
45	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	м2	17,8	
46	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	17,8	
	Підлога			
47	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	18,2	
48	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	18,2	
49	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13,01	
	Кімната 17			
	Стелі			



50	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	7,7	
51	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	6,98	
	Стіни			
52	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	28,8	
53	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	28,8	
54	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурі та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,8	
	Підлога			
55	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	7,7	
56	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	7,7	
57	Улаштування плитусів полівінілхлоридних	м	8,9	
	Кімната 18			
	Стелі			
58	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	8,2	
59	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	6,98	
	Стіни			
60	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	30,3	
61	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	30,3	
62	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	м2	30,3	
63	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	30,3	
	Підлога			
64	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	8,2	
65	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	8,2	
66	Улаштування плитусів полівінілхлоридних	м	9,88	
	Кімната 19			
	Стелі			
67	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	11,0	
68	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	10,28	
	Стіни			
69	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	12,76	
70	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін] по металевому каркасу	м2	10,6	
71	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-10,6	
72	Обшивання каркасних стін плитами гіпсокартонними (прим.)	м2	10,62	
73	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	34,0	
74	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	м2	34,0	
75	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	34,0	
	Підлога			
76	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,0	
77	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,2	
78	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху без промазування кромки	м2	11,0	
79	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	11,0	
80	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,0	
81	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,0	
82	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2	11,0	
83	Улаштування плитусів полівінілхлоридних	м	11,5	
	Кімната 20			

	Стелі			
84	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	9,2	
85	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	8,48	
	Стіни			
86	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	23,38	
87	Обшивання каркасних стін плитами гіпсокартонними (прим.)	м2	10,62	
88	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit	м2	34,0	
89	Обклеювання стін вологостійкими шпалерами на паперовій основі	м2	34,0	
90	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішми стін по шпалерах за 2 рази	м2	34,0	
	Підлога			
91	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	9,2	
92	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,84	
93	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	9,2	
94	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	9,2	
95	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	9,2	
96	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	9,2	
97	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	м2	9,2	
98	Улаштування шпінтусів полівінілхлоридних	м	11,4	
	Двері			
99	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням пугатурки в укосах	шт	11,0	
100	Знімання дверних полотен	м2	21,02	
101	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	12,6	
102	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,8	
103	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,62	
	Сантехнічні роботи			
104	Установлення змішувачів	шт	1,0	
105	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	комплектів	1,0	
106	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	комплектів	1,0	
107	Установлення пісуарів настінних	комплектів	1,0	
	Ганок 2			
108	Розбирання бетонного ганку	м3	2,6	
109	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,2	
110	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	4,4	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	4,4	
112	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,2915	
113	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,2915	
114	Улаштування покриттів із плиток керамогранітних на цементному розчині	м2	4,4	
115	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	8,7	
116	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	8,7	
117	Облицювання цоколю профільованим листом	м2	11,0	
118	Установлення зливів (цоколь)	м	11,0	
	Опалення			
119	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	20,0	
120	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неокцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)	м трубопроводу	90,0	
121	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	29,5	
122	Установлення кранів повітряних	комплект	17,0	



123	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м	19,0	
124	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м	123,2	трубопроводу
125	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	2,0	
126	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в цеглянобетонних та бетонних стінах та підпогах	шт	2,0	
127	Навантаження сміття вручну	т	7,7142	
128	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	7,7142	

Форма № 8  
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток Р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Оскільська сільська рада

(назва організації, що затверджує)

Оскільський сільський голова

Загоруйко Г.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт частини першого поверху будівлі лікарні корпус №2 (стаціонар), яка розташована за адресою:  
вул.Слобідська, 69, с.Оскіл Ізюмського району Харківської області

Умови виконання робіт: звичайні

Об'єми робіт

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Електрика			
1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9,0	
2	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	10,0	
3	Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці	шт	8,0	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1,0	
5	Прокладання коробів пластикових	м	20,0	
6	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	м	20,0	
7	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм, укладених по основі підлоги	м труб	50,0	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м проводу	50,0	