**УКРАЇНА**

**ЛАДАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

14 грудня 2022 року № 117

**Про погодження загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2023 рік для Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради**

Розглянувши лист Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради від 30.11.2022 року № 513/22, відповідно до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.09.2012 року № 449, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 №1149 «Про внесення змін до деяких наказів Державного комітету України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

**ВИРІШИВ:**

1. Погодити загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2023 рік для Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради, що додаються.

2. Комунальному підприємству «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради врахувати в роботі загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2023 рік для Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради.

3. Погодити план заходів про проведення поточних ремонтів на дільниці водопостачання та водовідведення на 2022 – 2023 роки для Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради, що додається.

4. Комунальному підприємству «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради забезпечити виконання плану заходів про проведення поточних ремонтів на дільниці водопостачання та водовідведення на 2022 – 2023 роки для Комунального підприємства «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради.

5. Комунальному підприємству «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради здійснити заходи щодо економії електричної енергії протягом 2023 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Красіловця .

Селищний голова Роман ЮВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
від «14» грудня 2022 року №117

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП «Ладан-Послуга»
_____ Вікторія ГОЛИНА
«___» _____ 2022 р.

# Загальновиробничі норми

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 2023р по комунальному підприємству «Ладан-Послуга», смт. Ладан вул. Миру, 69

| Продукція, послуги (за формою 11 МТП) | | | Обсяги виробництва Продукції (за роками) | | | Паливо, (кг ум. палива/ од. продукції) | | | Теплова енергія (Гкал/од. продукції) | | | Електроенергія (кВт год/тис.м³) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Найменування | Одиниця виміру | Попер 2021р. | Поточний 2022р. | Плановий 2023р | Попер 2021р. | Поточний 2022р | Плановий 2023р | Попер 2021р. | Поточний 2022р. | Плановий 2023р. | Фактичний 2021р | Фактичний 2022р | Плановий 2023р |
| 36.00 | Послуги з розподілу води (питної) | Тис.куб. м/рік | 199,7 | 188,4 | 192,1 | - | - | - | - | - | - | 1685 | 1465 | 1499 |
| 37.00 | Перекачка та очищення стоків | Тис.куб.м/рік | 64,7 | 67,3 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | 2864 | 2094 | 1998 |

Норми розроблені відповідно до Методики розрахунку норм питомих витрат ПЕР на підприємствах ВКГ.

Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Контактний телефон -- 0663425074

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
від «14» грудня 2022 року №117

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП «Ладан-Послуга»
_____ Вікторія ГОЛИНА
«___» _____ 2022 р.

**План заходів**
**про проведення поточних ремонтів на дільниці водопостачання та водовідведення на 2022 - 2023 роки**

| н/п | Назва та адреса об'єкта | Стислий перелік робіт | Джерела фінансування | Вартість матеріалів, грн. | Виконавець робіт |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Дільниця водопостачання | | | |
| **1.** | **Ремонт трубопроводу холодної води по вулиці Ярова, біля буд. № 24,36** | **Заміна трубопроводу ф 40, L=250 м, ПХВ, трійники, штуцера, муфти, різьби** | **Власні кошти** | **11850** | **КП «Ладан - Послуга»** |
| **2.** | **Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Матросова** | **Заміна трубопроводу ф 50, L=200, ПХВ** | **Власні кошти** | **9850** | **КП «Ладан - Послуга»** |
| **3.** | **Ремонт трубопроводу холодної води по вул. П. Зайця** | **Заміна засувки ДУ 50 та фланців сталевих ДУ 50 з переходами** | **Власні кошти** | **3200** | **КП «Ладан - Послуга»** |
| **4.** | **Ремонт трубопроводу на центральній водонапірній башті** | **Заміна засувки ДУ 100 та фланців сталевих ДУ 100 з переходами 50* 100** | **Власні кошти** | **5500** | **КП «Ладан-Послуга»** |
| **5** | **Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Миру біля буд.95А** | **Заміна засувки ДУ 100 та фланців сталевих ДУ 100 з переходами 50*100** | **Власні кошти** | **5500** | **КП «Ладан-Послуга»** |
| **6** | **Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Журавська** | **Заміна трубопроводу ф 40, L=200м, ПХВ, перехід, трійники, штуцера.** | **Власні кошти** | **10400** | **КП «Ладан-Послуга»** |

2. Дільниця водовідведення

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру біля б.73а | Заміна каналізаційної мережі ф 160 L=50 м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 21300 | КП «Ладан - Послуга» |
| 2. | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру біля буд. 106 | Заміна каналізаційної мережі ф 110 L= 10 м, ПХВ | Власні кошти | 4200 | КП «Ладан - Послуга» |
| 3 | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру, Район пожежної частини | Заміна каналізаційної мережі ф 100 L= 16,5 м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 10400 | КП «Лацан - Послуга» |
| 4 | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Чехова, буд. 5 | Заміна каналізаційної мережі ф 160 L= 30м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 13600 | КП «Ладан - Послуга» |
| 5 | Закривання каналізаційних колодязів кришками люків. | Закривання 12 колодязів. | Власні кошти | 5500 | КП «Ладан - Послуга» |

Ісакура Ю.О.
Марченко У.Г.
Тимуленко І.Ю.
до розгляду на
виконкомі
01.12.2022


**Комунальне підприємство**
**«Ладан-Послуга»**
**Ладанської селищної ради**

вул. Миру 69, смт Ладан, 17583, Прилуцький р-н.,Чернігівська обл.,

тел.(04637) 77-3-39, E –mail: ladan_poslyga@ukr.net, код ЄДРПОУ 42654379


Вих. № 513/22
30" 11 2022

Голові Ладанської селищної ради

Ювченку Р.М.

смт Ладан, вул. Миру, 77А

Просимо Вас на виконавчому комітеті Ладанської селищної ради розглянути та затвердити «Загально-виробничі норми питомих витрат (ПЕР) на 2023 рік».

Додаток:

- загально-виробничі норми питомих витрат ПЕР на 2023 р.
- план організаційно-технічних заходів направлених на підвищення ефективності ПЕР.

Директор Вікторія ГОЛИНА

Вхід. № 3181/02-12
"02" 12 2022р.

Погоджено:

Ладанський селищний голова

Ювченко Р.М.

2022р.

Затверджую:

Директор КП «Ладан-Послуга»

Голина В.В.

2022р.

**План заходів**

**про проведення поточних ремонтів на дільниці водопостачання та водовідведення на 2022 – 2023 роки.**

| н/п | Назва та адреса об'єкта | Стислий перелік робіт | Джерела фінансування | Вартість матеріалів, грн. | Виконавець робіт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дільниця водопостачання | | | | | |
| 1. | Ремонт трубопроводу холодної води по вулиці Ярова, біля буд. № 24,36 | Заміна трубопроводу ф 40, L=250м, ПХВ, трійники, штуцера, муфти, різьби | Власні кошти | 11850 | КП «Ладан - Послуга» |
| 2. | Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Матросова | Заміна трубопроводу ф50, L=200, ПХВ | Власні кошти | 9850 | КП «Ладан - Послуга» |
| 3. | Ремонт трубопроводу холодної води по вул. П. Зайця | Заміна засувки ДУ50 та фланців сталевих ДУ 50 з переходами | Власні кошти | 3200 | КП «Ладан – Послуга» |
| 4. | Ремонт трубопроводу на центральній водонапірній башті | Заміна засувки ДУ100 та фланців сталевих ДУ 100 з переходами 50*100 | Власні кошти | 5500 | КП «Ладан-Послуга» |
| 5 | Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Миру біля буд.95А | Заміна засувки ДУ100 та фланців сталевих ДУ 100 з переходами 50*100 | Власні кошти | 5500 | КП «Ладан-Послуга» |
| 6 | Ремонт трубопроводу холодної води по вул. Журавська | Заміна трубопроводу ф 40, L=200м, ПХВ, перехід, трійники, штуцера. | Власні кошти | 10400 | КП «Ладан-Послуга» |

2.Дільниця водовідведення

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру біля б.73а | Заміна каналізаційної мережі ф 160 L=50м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 21300 | КП «Ладан – Послуга» |
| 2. | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру біля буд. 106 | Заміна каналізаційної мережі ф 110 L= 10м, ПХВ | Власні кошти | 4200 | КП «Ладан – Послуга» |
| 3 | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Миру , Район пожежної частини | Заміна каналізаційної мережі ф 100 L= 16,5м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 10400 | КП «Ладан – Послуга» |
| 4 | Ремонт каналізаційної мережі по вул. Чехова, буд. 5 | Заміна каналізаційної мережі ф 160 L= 30м, ПХВ з муфтами | Власні кошти | 13600 | КП «Ладан – Послуга» |
| 5 | Закривання каналізаційних колодязів кришками люків. | Закривання 12 колодязів. | Власні кошти | 5500 | КП «Ладан – Послуга» |

**Погоджено:**

Селищний голова

Ювченко Р.М.

_____2022р.

М.П.

**Затверджено:**

**Директор КП «Ладан-Послуга»**

Голина В.В.

_____2022р.

М.П.

## Загальновиробничі норми

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 2023р. по комунальному підприємству «Ладан-Послуга», смт Ладан вул. Миру, 69

| Продукція, послуги (за формою 11 МТП) | | | Обсяги виробництва Продукції (за роками) | | | Паливо, (кг ум. палива/ од. продукції) | | | Теплова енергія (Гкал/од. продукції) | | | Електроенергія (кВт год/тис.м | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Найменування | Одиниця виміру | Попередній 2021р. | Плановий 2022р. | Плановий 2023р | Попередній 2020р. | Поточний 2021р | Плановий 2022р. | Попередній 2020р. | Поточний 2021р. | Плановий 2022р. | Фактичний 2021р. | Плановий 2022р. | Плановий 2023р |
| 36.00 | Послуги з розподілу води (питної) | Тис.куб. м/рік | 199,7 | 188,4 | 192,1 | - | - | - | - | - | - | 1685 | 1465 | 1499 |
| 37.00 | Перекачка та очищення стоків | Тис.куб.м/рік | 64,7 | 67,3 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | 2864 | 2094 | 1998 |

Норми розроблені відповідно до Методики розрахунку норм питомих витрат ПЕР на підприємствах ВКГ.

План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності ПЕР, затверджений наказом підприємства від 21.11.2022 № 114/22 додається.

Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Контактний телефон -- 0663425074

Затверджено:

Директор КП «Ладан-Послуга»

В.В.Голина

_____2022р.

# Розрахунок

**питомої норми витрати електроенергії**

**на подачу води на 2023рік**

**(на питому норму 1499)**

| | Місце установки електрообладнання | Номінальна Потужність N(кВТ) | Кількість працюючих установок n | Коефіцієнт Використання Потужності Кв | Час роботи t(год. на рік) | Витрата ел. енергії W=N*Кв*t*n (кВтгод) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основне електрообладнання** | | | | | | |
| 1 | ВНС вул. Миру, 95а | 1,44 | 2 | 0,8 | 5128 | 11815 |
| 2 | ВНС вул. Заводська,32 | 2,2<br>0,77 | 1<br>1 | 0,8<br>0,8 | 8425<br>8425 | 14828<br>5190 |
| 3 | Водонапірна башта | 1,1<br>7,5 | 2<br>1 | 0,8<br>0,8 | 8395<br>3650 | 14761<br>21900 |
| **Інше** | | | | | | |
| 4 | Освітлення | 0,1 | 1 | 1,0 | 420 | 42 |
| 5 | Ремонтні механізми | 5,5 | 1 | 0,8 | 185 | 814 |
| | | | | | | |
| | **ВСЬОГО** | | | | | **69350** |

Кількість піднятої води,тис.куб.м-192,1

Питома норма на подачу води становить:

69350: 192,1 =361 кВтгод/тис.м$^3$

Інженер з експлуатації мереж

і споруд та устаткування

водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Затверджено:

Директор КП «Ладан-Послуга»

_____ Голина В.В

_____2022р.

# РОЗРАХУНОК

**питомої норми витрати електроенергії**

**на пропуск стоків на2023 рік**

**(на питому норму1998)**

| | Місце установки електрообладнання | Номінальна потужність N(кВТ) | Кількість працюючих установок n | Коефіцієнт використання потужності Кв | Час роботи t(год. на рік) | **Витрата ел.енергії W=N*Кв*t*n (кВтгод)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основне електрообладнання** | | | | | | |
| 1 | КНС № 1 | 8 | 2 | 0,75 | 800 | 9600 |
| | вул. Миру, 78а | 2 | 1 | 0,8 | 8 | 12,8 |
| 2 | КНС № 2 | 30 | 1 | 0,75 | 250 | 5625 |
| | вул. Миру, 64а | 2 | 1 | 0,8 | 8 | 12,8 |
| **Вентиляція** | | | | | | |
| 3 | КНС № 1 | 7,5 | 1 | 0,7 | 280 | 1470 |
| 4 | КНС № 2 | 7,5 | 1 | 0,7 | 224 | 1176 |
| **Інше** | | | | | | |
| 5 | Освітлення | 0,36 | 1 | 1 | 300 | 104 |
| | Ел. опалення | 4 | 1 | 1 | 480 | 1920 |
| | **ВСЬОГО** | | | | | **19921** |

**Кількість проп. стоків на рік,тис.куб.м-69,7**

**Питома норма на пропуск стоків становить:**

**19921 : 69,7=286 кВт год/тис.м$^3$**

Інженер з експлуатації мереж

і споруд та устаткування

водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Затверджено:

Директор КП «Лада-Послуга»

_____Голина В.В.

_____2022р.

# РОЗРАХУНОК

## питомої норми витрати електроенергії

## на очищення стоків 2023рік

(на питому норму 1998)

| | Місце установки електрообладнання | Номінальна потужність N(кВТ) | Кількість працюючих установок n | Коефіцієнт використання потужності Кв | Час роботи t(год.на рік) | Витрата ел.енергії W=N*Кв*t*n (кВтгод) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основне електрообладнання** | | | | | | |
| 1 | КОС мулова | 5<br>5 | 1<br>1 | 0,8<br>0,8 | 790<br>235 | 3160<br>940 |
| 2 | КОС дренажна | 17 | 1 | 0,75 | 80 | 1020 |
| 3 | Окислювальний блок | 10<br>11 | 1<br>2 | 0,7<br>0,75 | 6400<br>2350 | 44800<br>38775 |
| 5 | КОС подача стоків на поля фільтрації | 7,5 | 1 | 0,7 | 1600 | 8400 |
| **Інше** | | | | | | |
| 6 | Освітлення | 0,72 | 1 | 1 | 1500 | 1080 |
| 7 | Ремонтні механізми | 42,2 | 1 | 0,7 | 189 | 5583 |
| 8 | Ел. опалення | 8 | 1 | 1 | 1955 | 15600 |
| | **ВСЬОГО** | | | | | **119358** |

**Кількість очищених стоків на рік, тис. куб. м – 69,7**

**Питома норма на очистку стоків становить:**

**119358 : 69,7 = 1712 кВт год/тис.м$^3$**

Інженер з експлуатації мереж

і споруд та устаткування

водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Затверджую:

Директор КП «Ладан-Послуга»

_____В.В. Голина

_____2022 р.

# Розрахунок

**питомої норми витрати електроенергії**

**на підйом води на 2023р.**

**(на питому норму 1499)**

| | Місце установки електрообладнання | Номінальна потужність N(кВТ) | Кількість працюючих установок | Коефіцієнт Використання Потужності Кв | Час роботи t(год. на рік) | Витрата ел. енергії W=N*Кв*t*n (кВт/год) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основне електрообладнання** | | | | | | |
| 2 | Свердловина № 10 вул. Петра Зайця,7а | 30 | 1 | 0,8 | 6570 | 157680 |
| | Свердловина № 11, вул. Миру,36а | 45 | 1 | 0,8 | 620 | 22320 |
| | Свердловина № 8 вул. Грушевського,1а | 11 | 1 | 0,8 | 4380 | 38544 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ВСЬОГО: | | | | | 218544 |

Кількість піднятої води, тис. куб. м – 192,1

Питома норма на подачу води становить:

218544 : 192,1 = 1138 кВтгод/тис.м$^3$

Інженер з експлуатації мереж

і споруд та устаткування

водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Затверджую:
Директор КП «Ладан-Послуга»
Голина В.В.
_____2022р.

**План організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності паливно-енергетичних ресурсів по підприємству КП «Ладан-Послуга» Ладанської селищної ради на 2023 рік**

| № п/п | Назва заходів | Адреса впровадження заходів | Економія паливно-енергетичних ресурсів за рік кВт | Період впровадження | Відповідальна особа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Контроль годин роботи зовнішнього освітлення | Очисні споруди | W=N*n*k*t 0.06*2*1*900=108 | Постійно | Падалка О.В. |
| 2 | Контроль роботи аераторів на окислювальному блоці | Очисні споруди | W=N*n*k*t 10*1*0.75*1000=7500 | Постійно | Оператори на очисних спорудах |
| 3 | Виконувати аварійні роботи | Водопровідні мережі | | Негайно | Падалка О.В. |
| 4 | Виконувати аварійні роботи | Каналізаційні мережі | | Негайно | Падалка О.В.. |
| 5 | Забезпечити безперебійну роботу насосних установок в автоматичному режимі | Центральна водонапірна башта, насосна станція вул. Миру 95А, Заводська 30 | W=N*n*k*t 7/5*1*0.8*575=3450 1.44*1*0.8*500=576 2.2*1*0.8*850=1496 | Постійно | Падалка О.В. |
| 6 | Контроль за абонентами щодо самовільного під'єднання до мереж водопостачання | Приватний сектор, багатоповерхові будинки | - | Постійно | Руденко Л.М. Катрущенко О.О. |
| 7 | Встановити регулятори тиску на мережах для зменшення кількості аварійних ситуацій | Водопровідні мережі | - | Третій квартал 2023р. | Оленіч С.М. |
| 8 | Контроль за витратами та втратами водних та енергетичних ресурсів | Водопровідні мережі | | Постійно | Оленіч С.М. |

Головний інженер Падалка О.В.

# ЗАХОДИ

**по економії електроенергії на 2023 рік**

1. Проводити негайно реагування на аварійні ситуації по мережах водопостачання для зменшення кількості витрат питної води.
2. Проводити вчасно ремонтні роботи каналізаційних мереж та каналізаційних колодязів на дільниці водовідведення.
3. Постійно проводити контроль за раціональним використанням питної води в приватному секторі селища.
4. Проводити ревізію запірної арматури на вузлах вводу в багатоповерхових будинків.
5. Проводити суворий контроль за використанням електроенергії по об'єктах водопостачання, водовідведення і очисних споруд згідно лімітів.

Введення в дію всіх заходів по економії питної води нададуть можливість зменшити використання електроенергії, затраченої на надання послуги з водопостачання орієнтовно на 3150 кВт/год.

На очисних спорудах, КНС-1, КНС-2 економія електроенергії складатиме 1525 кВт/год.

Директор КП «Ладан-Послуга» Вікторія ГОЛИНА

# План заходів

щодо підвищення ефективності використання питної води

в КП «Ладан-Послуга», МЗД: смт Ладан Прилуцького району.

| № п/п | Найменування коду | Термін виконання | Очікуваний ефект |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утримання в задовільному стані водозабірних споруд | постійно | Зменшення втрат питної води |
| 2. | Проведення ремонту або перекладання зношених та аварійних ділянок трубопроводу | постійно | Зменшення втрат питної води |
| 3. | Зменшення часу витікання води від виявлення аварії на трубопроводі до її усунення | постійно | Зменшення втрат питної води |
| 4. | Проведення своєчасного ремонту мережевої арматури | постійно | Зменшення втрат питної води |
| 5. | Утримання зон сан охорони артсвердловин відповідно до вимог СанПіН та ДБН | постійно | Охорона підземних вод від забруднення, засмічення. |
| 6. | Дотримання встановлених лімітів водоспоживання | постійно | Контроль за використанням підземних вод |
| 7. | Систематичне ведення обліку забраної води | постійно | Раціональне використання підземних вод |

Директор

Вікторія ГОЛИНА

Затверджую:
Директор КП «Ладан-Послуга»
Голина В.В.
_____2022р.

# Заходи
# з охорони навколишнього середовища на 2023 рік

| н/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавець | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Загальні заходи по підприємству | | | |
| 1.1 | Контролювати раціональне Використання питної води | Постійно | Інженер, контролери водопровідного господарства | |
| | 2. Очисні споруди | | | |
| 2.1 | Провести чищення двох пісколовочних карт | 2;4 квартал 2023року | Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | |
| 2.2 | Провести чищення мулових майданчиків | Згідно графіків | Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | |
| | 3. Каналізаційні мережі, каналізаційні насосні станції КНС № 1, № 2 | | | |
| 3.1 | Провести контроль за цілісністю каналізаційних колодязів та кришок люків і при необхідності відремонтувати | Згідно графіку | Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | |
| 3.2 | Проводити огляд каналізаційних мереж для забезпечення екологічної безпеки в системі | Щомісячно | Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | |

4. Свердловини та водопровідні мережі

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Утримувати санітарні зони арт. свердловин та арт. свердловини в належному стані | Постійно | Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | |

5. Транспорт

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Утримувати приміщення теплопункту та територію біля нього в належному стані | Постійно | Головний інженер | |

Головний інженер Падалка О.В.

Інженер з експлуатації мереж і споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства Оленіч С.М.

Контролери Руденко Л. М.

Катрущенко О.О.