Додаток
до рішення Яготинської
міської ради
06.02.2025 № 5975-80-VIII

Звіт про підсумки роботи Комунального підприємства «Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» за 2024 рік

Комунальне підприємство «Яготинське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – КП «Яготинське ВУ ВКГ») засновано на майні, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Яготин. Створено 1 жовтня 1993 року за рішенням Яготинської міської ради від 14 вересня 1993 року № 96.

КП «Яготинське ВУ ВКГ» підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Засновнику, керується у своїй діяльності Конституцією України, діючими законодавчими актами, розпорядчими документами Яготинської міської ради, виконавчого комітету Яготинської міської ради та Статутом КП «Яготинське ВУ ВКГ».

КП «Яготинське ВУ ВКГ» веде самостійний баланс, має поточні рахунки в національній валюті, та інші рахунки в установах банків, печатку з повним зазначенням свого найменування, бланки, кутові та інші штампи, та реквізити. КП «Яготинське ВУ ВКГ» несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

КП «Яготинське ВУ ВКГ» забезпечує питною водою населення м. Яготина, с. Панфили, с. Сулимівка, підприємства, установи та організації, відповідно ліцензії здійснює експлуатацію об’єктів і споруд водопроводу та каналізації, відводить стоки, контролює якість питної води і веде контроль за використанням лімітів водоспоживання та водовідведення.

На обслуговуванні КП «Яготинське ВУ ВКГ» знаходяться:

130 км водопровідних мереж;

28,4 км каналізаційних мереж;

27 артезіанських свердловин;

7 водонасосних станцій;

3 підвищуючі насосні станції

9 каналізаційних насосних станцій;

каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки;

розподільчих установок- 4 шт., 6 трансформаторних підстанцій, 11,4 км. високовольтних кабельних та повітряних ліній.

В КП "Яготинське ВУ ВКГ" працює 98 осіб.

Послугами КП «Яготинське ВУ ВКГ» користуються 210 організацій та 19 433 мешканців міста Яготина, с. Сулимівка та с. Панфили.

Протягом 2024 року було піднято 804,2 тис. $м^3$/рік питної води.

Каналізаційно-очисними спорудами прийнято – 602,7тис. $м^3$ стічних вод.

За звітний рік до центральної водомережі міста було підключено 93 абоненти, встановлено 57 та замінено 106 лічильників у абонентів, усунено **65 витоків** води на водопровідних мережах та **понад 300 засмічень каналізаційних мереж.**

Водопровідно-каналізаційна дільниця

З метою забезпечення безперебійного водопостачання та водовідведення та надання якісних послуг КП «Яготинське ВУ ВКГ» за 2024 рік було придбано труби поліетиленові для водопровідних мереж - 2550 метрів, каналопромивний модуль з дизельним двигуном для очищення каналізаційних трубопроводів, три каналізаційно-погружних насоси, вспінений полістерол - 13 $м^3$ та проведені ремонтні та налагоджувальні роботи внутрішніх інженерних мереж та систем, а саме:

промивка та хлорування водопровідної мережі міста;

ремонт трьох фільтрів знезалізнення питної води з заміною полістерольного завантаження на ВНС ІІ-го підйому;

ремонт та промивка фільтрів водонапірних веж, водопровідних мереж;

буріння артезіанської свердловині № 19 та запуск її в роботу;

замінений насос на артезіанській свердловині № 10.

Спільно з Бориспільським РУ ДСНС України в Київській області проведена планова перевірка пожежних гідрантів в місті та відремонтований ПГ № 37;

проведені роботи з ремонту дворових водопроводів в місті у кількості 7 шт.

для утримання питної води в вежі під час відсутності електроенергії, встановлений зворотній магнітний клапан та підвищуючий насос № 3 на водонапірній вежі житлового масиву «ЦИНС»;

забетоновано фундамент та встановлено додатковий сталевий канат для утримання водонапірної вежі на житловому масиві «Козловщина»;

проведені роботи для встановлення додаткової труби з метою збільшення тиску в системі від центрального водогону до вул. Заводській в місті Яготині Бориспільського району Київської області;

проведені роботи з будівництва водопроводу для переключення водопровідної мережі від ТОВ «Укрстарч» до мереж централізованого водопостачання міста Яготина.

Каналізаційно – насосна станція

Проведений ремонт силового кабелю на лінії електроживлення 10 кВт, облаштовано водостічну систему та відремонтована покрівля на КНС № 1, встановлений плавний пуск на насос № 1 та електричний тельфер в приймальній камері на КНС № 2, встановлено відеоспостереження на двох каналізаційно-насосних станціях, проведені ремонтні роботи по силовому обладнанню на КНС № 3 на території КНП «ЯЦМЛ», монтаж високовольтної лінії на КНС № 8,

капітальний ремонт із заміною насосного обладнання на КНС № 9, на території Яготинського ліцею № 2.

Проведені ремонтні роботи на каналізаційних колодязях зі встановленням оглядових люків на житловому масиві «Супій», замінено 10 п/м каналізаційних мереж на вул. Незалежності в місті Яготин Бориспільського району Київської області.

Проведені зварювальні роботи металевого бар'єру на греблі по вул. Шевченка в м. Яготині Бориспільського району Київської області.

Для осіб з обмеженими можливостями встановлено металевий пандус з кнопкою виклику та поручні у вбиральні на території адміністративного приміщення КП «Яготинське ВУ ВКГ».

Будівельною бригадою КП «Яготинське ВУ ВКГ» виконаний поточний ремонт приміщень хлораторної станції на ВНС ІІ-го підйому, виконані ремонтні роботи внутрішніх приміщень адміністративної будівлі, приміщень очисних споруд, механічної дільниці, підвищуючої насосної станції на вул. Незалежності, 130 в місті Яготині Бориспільського району Київської області, та кабінетів лабораторії на ВНС ІІ-го підйому. Також, проведені роботи з облаштування внутрішніх мереж каналізації в протирадіаційному укритті КНП «ЯЦМЛ», проведений аварійний ремонт мереж водопроводу із заміною 60 м/п водопровідної труби Ø50 в підвальному приміщенні Яготинської ДЮСШ.

Збудовано каналізаційні споруди для стоків в с. Сотниківка Бориспільського району Київської області, замінена каналізаційна мережа в підвальному приміщенні ЗДО № 1 «Зіронька».

Виконані роботи з улаштування зовнішніх мереж каналізації на території Сотниківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)" та прокладено новий водопровід 200 п/м до фізично-амбулаторного пункту в с. Сотниківка Бориспільського району Київської області.

Також, проведені роботи з облаштування мереж зовнішнього водопостачання в ТОВ «ЕКО АГРО-С» в с. Лемешівка.

В с. Сулимівка Бориспільського району Київської області працівниками КП «Яготинське ВУ ВКГ» проведений демонтаж не задіяних двох водонапірних веж з перевезенням на ремонтну базу та замінена автоматика на двох діючих вежах з фарбуванням металевих конструкцій. Додатково прокладено 360 м/п водопровідної труби Ø 110 мм.

В с. Панфили Бориспільського району Київської області для збільшення об'єму та тиску подачі води населенню проведений капітальний ремонт водонапірної вежі, а саме: демонтаж незадіяної вежі, перевезення її до діючої, проведення зварювальних робіт, фарбування конструкції, встановлення зворотного клапану та бетонування фундаменту.

Проведені роботи з ремонту санітарної зони та прокачування резервної артезіанської свердловини; відремонтована лінія електроживлення на вул. Центральна в с. Панфили.

Хіміко-бактеріологічна лабораторія питної води та хімічна лабораторія каналізаційних очисних споруд

Працівниками лабораторій проводяться дослідження зразків питної води та стічних вод за зверненням юридичних та фізичних осіб на договірній основі. Так підприємство надає ТОВ «Кононівський Елеватор» та стоків СП ТОВ «Нива Переяславщини», ТОВ «УКРСТАРЧ», КП «Згурівський ККП», КП БСР «Господар».

Каналізаційно-очисні споруди міста

Для стабільної та ефективної роботи КП «Яготинське ВУ ВКГ» не менш важливим фактором є налагоджена система каналізаційних мереж та прийому стоків міста.

КП «Яготинське ВУ ВКГ» постійно працює в напрямку покращення технологічного процесу очищення стічних вод міста та дбає про екологічний стан навколишнього середовища. Так, на очисних спорудах систематично проходять роботи із вдосконалення і ремонту технічного обладнання, а сертифікована лабораторія каналізаційно-очисних споруд (далі – КОС) щоденно здійснює моніторинг стічних вод.

На території КОС знаходяться шість біологічних ставків та два мулових майданчики, що потребують очистки щороку. За період 2024 року КП «Яготинське ВУ ВКГ» проведено заходи з налагоджування технологічного процесу, а саме:

капітальний ремонт перших 2 відстійників (реставрація та гідроізоляція бетонних стін);

прочистка від надлишкового мулу 4 стабілізаторів та аеротенок;

прочистка аераційної системи на 4 лініях, 200 п/м;

роботи з ремонту та наладки обладнання (повітродувки, ерліфтів тощо);

проведена реконструкція основної труби прийому стічних вод;

проведено оновлення біологічної маси, що наразі зменшило відчутно неприємний запах на території очисних споруд;

проведена очистка мулових майданчиків т біологічних ставків.

Довгий час на КП «Яготинське ВУ ВКГ» виникала потреба в залученні сторонніх спеціалізованих організацій для виконання вказаних робіт. У 2024 році придбане необхідне обладнання для робіт з очищення відстійників, мулових майданчиків та біологічних ставків.

КП «Яготинське ВУ ВКГ» відповідально ставиться до виконання робіт, які є складовими технологічного процесу очистки стічних вод міста і направлених на підтримку стабільного екологічного стану регіону.

Інформація про використання коштів отриманих від здійснення господарської діяльності

№	Назва операції	Сума за 4 квартал, тис.грн.	Сума за 2024рік, тис.грн.
Доходи			
1	Надання послуг з водопостачання та водовідведення (населення)	6057,170	22663,011
2	Надання послуг з водопостачання та водовідведення (юридичні особи)	7136,458	27156,778
3	Послуги оренди	73,938	274,108
4	Інші доходи (установка, заміна лічильника, хімічний аналіз води, послуги АС машини, ремонтні роботи)	65,769	240,587
5	Інші доходи	103,008	359,940
Всього доходів		**13436,343**	**50694,424**
1	Заробітна плата	5236,476	20207,107
2	Нарахування на заробітну плату	1065,681	4185,568
3	Придбання паливно-мастильних матеріалів	331,466	1426,626
4	Електроенергія, розроділ електроенергії	4062,580	15090,771
5	Сплачено податки (ПДВ, земельний податок, рентна плата за спецводокористування, податок на надра, екоподаток, податок на прибуток за 2023 р.)	1536,038	6182,028
6	Придбання матеріалів	1212,712	2181,489
7	Запасні частини для автомобілів	59,944	170,991
8	Послуги зв'язку	19,568	76,471
9	Спільне використання мереж (транзит електроенергії)	13,971	55,847
10	Вивіз сміття	1,323	5,292
11	Техобслуговування ЕККА	1,110	4,440
12	Цілодобове пожежне спостереження адмінбудівля, лабораторія питної води	6,600	19,800
13	Послуги охорони	3,000	12,000
14	Послуги зі збирання та оброблення відходів		8,689

15	Ремонт та перекриття касети до установки знезараження води	14,118	28,236
16	ОТК транспортних засобів		11,850
17	Послуги програміста		7,104
18	Ремот приймальної ємності КОС		35,007
19	Повірка засобів вимірювальної техніки		29,322
20	Відновлення кабельної лінії 10 кВт		23,639
21	ТО вогнегасників		17,370
22	Ремонт, технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	4,930	37,765
23	Навчання працівників з питань охорони праці		32,916
24	Ремонт стін ємності-усереднювача очисних споруд		44,521
25	Ремонт трансформатора		49,000
26	Ремонт електродвигунів, насосів	16,123	46,672
27	послуги з очищення трубопроводів та приймальних колодязів фекальної каналізації	79,998	79,998
28	послуги з очищення ємностей септиків	99,996	99,996
29	послуги з очищення обладнання каналізаційно-насосної станції та прийомних насосних станцій каналізації	99,999	99,999
30	послуги автокрана	38,040	100,590
31	поточний ремонт приміщення очисних споруд	9,000	9,000
32	ремонт екскаватора		18,807
33	Інші послуги	83,735	143,105
34	Послуги банку	29,604	116,764
35	Витрати на відрядження	1,920	3,740
36	Формування реєстрів прийнятих платежів	4,817	25,033
37	Придбання квітів		6,585
38	Страхування автомобілі та водіїв	29,629	53,287
39	Перерахований судовий збір при подачі позовних заяв в суд до боржників		12,112
40	Інші витрати	7,425	36,464
41	Придбання автомобіля асенізаційного		336,014
42	Придбання меблів		36,550

43	Придбання приладів, обладнання	186,023	314,975
44	Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок		54,177
45	Ремонт основних засобів		10,056
46	Придбання інших матеріальних активів	9,090	16,483
	Всього витрат	**14264,916**	**51564,256**

Інформація про використання коштів місцевого бюджету

№	Назва операцій	План на 2024 рік, тис. грн	Використано в 4 кварталі тис. грн	Використано за 2024 рік	Залишок на 2025 рік
	Надходження бюджетних коштів:				
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації об′єкту «Капітальний ремонт свердловини № 19 в м. Яготині»	**250,000**			
2	Капітальний ремонт свердловини № 19 по вул. Петра Болбочана в м. Яготині	**996,520**			
3	Каналопромивний модуль з дизельним двигуном для очищення каналізаційних трубопроводів до 500 мм	**1300,000**			
	Всього доходів	**2546,520**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Видатки				
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації об′єкту «Капітальний ремонт свердловини № 19 в м. Яготині»	250,000	**220,574**	**220,574**	

2	Капітальний ремонт свердловини № 19 по вул. Петра Болбочана в м. Яготині	**996,520**	**996,520**	**996,520**	
3	Каналопромивний модуль з дизельним двигуном для очищення каналізаційних трубопроводів до 500мм	**1300,000**			**1300,000**
	Всього по спеціальному фонду	**2546,520**	**1217,094**	**1217,094**	**1300,000**

Секретар
Яготинської міської ради **Володимир ГОНЧАР**