ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання сходів ганку	1 м3	3,7	
2	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	
3	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,2	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,3	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	
6	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3437	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
8	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,07804	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,34	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,334	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,96	
12	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,167	
13	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,282	
14	Навантаження сміття вручну	1 т	45,12	
15	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,12	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	100,544	
	Розділ №2. Фундаменти			
17	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	8,6	
18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7738	
19	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	85,118	
	Ф-1			
20	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,012	
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03529	
22	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01499	

1	2	3	4	5
	Ф-2			
23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,011	
24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03344	
25	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00971	
	Балка Бм-1			
26	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,001	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00281	
28	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00271	
29	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,01697	
30	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	1	
	Розділ №3. Перегородки і стіни			
	1-й поверх			
31	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,597	
32	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м толщ. 250мм	1 м3	1,125	
33	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов.100)	1 м3	0,3	
34	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	7,5	
35	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	0,3	
36	Монтажна піна	л	0,048	
37	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладка премів)	100 м3	0,00628	
	Підвал			
38	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м толщ. 250мм	1 м3	4,2	
39	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,01728	
40	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов. 200мм)	1 м3	7,51	
41	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	187,75	
42	Монтажна піна	л	1,2016	
43	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	7,51	
44	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тов.100мм)	1 м3	4,81	
45	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit CT 21	кг	120,25	
46	Монтажна піна	л	0,7696	
47	Блоки із ніздрюватих бетонів В5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 600 кг/м3	м3	4,81	
	Розділ №4. Прорізи			
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,048364	
49	Блоки віконні металопластикові енергозберігаючі з двокамерним склопакетом ДСТУ Б В.2.6-15:2011	м2	4,8364	
50	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,043	
51	Дошки підвіконні пластикові 300мм	м.п	4,3	
52	Установлення віконних зливів	100м	0,043	

1	2	3	4	5
53	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям шириною 300мм	м.п.	4,3	
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах однокамерні	100м2	0,53756	
55	Дюбелі 10х150	шт	245	
56	Монтажна піна	л	9,95	
57	Дверний блок металопластиковий	м2	33,78	
58	Дверний блок металопластиковий однокамерний з фрагмугою,з протиударною смугою	м2	5,4	
59	Дверний блок металопластиковий однокамерний з протиударною смугою	м2	38	
60	Дверний блок металопластиковий однокамерний з фрагмугою	м2	2,58	
61	Дверний блок металопластиковий однокамерний	м2	6,841	
62	Дверний блок металопластиковий однокамерний розсувні	м2	0,935	
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (металеві)	100м2	0,07	
64	Дюбелі 10х150	шт	25	
65	Монтажна піна	л	1	
66	Дверний блок металевий протипожежні	м2	7	
67	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,03	
68	Доводчик дверний	шт	3	
69	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою	100м2	0,0033	
70	Тактильна смуга шир 100мм	м	3,3	
	Розділ №5. Підлоги			
	Тип 1			
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,738	
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	100м2	0,738	
73	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,738	
74	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	81,18	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,738	
76	Плитки для підлоги Гранітогрес 600х600х8	м2	75,276	
77	Клей для плитки СМ 11	кг	479,7	
78	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	29,9628	
	Тип 2			
79	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,3384	
80	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,3384	
81	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	535,36	
82	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,3384	
83	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати дод.50мм	100м2	1,3384	
84	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3384	
85	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	147,224	
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3384	
87	Плитки для підлоги Гранітогрес 600х600х8	м2	136,5168	
88	Клей для плитки СМ 11	кг	869,96	
89	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	54,33904	
	Тип 3			
90	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,7509	
91	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,7509	

1	2	3	4	5
92	Плитки для підлоги Гранітогрес 600х600х8	м2	178,5918	
93	Клей для плитки СМ 11	кг	1138,085	
94	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	71,08654	
	Тип 4			
95	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,7465	
96	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ додати 15мм	100м2	0,7465	
97	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,7465	
98	Плитки для підлоги Гранітогрес 600х600х8	м2	76,143	
99	Клей для плитки СМ 11	кг	485,225	
100	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	30,3079	
	Тип 5			
101	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,273	
102	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0273	
103	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	3,003	
104	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0273	
105	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0273	
106	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	10,92	
107	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,0273	
108	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ додати 15мм	100м2	0,0273	
109	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0273	
110	Плитки для підлоги Гранітогрес 600х600х8	м2	2,7846	
111	Клей для плитки СМ 11	кг	17,745	
112	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	1,10838	
	Сходи			
113	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,4	
114	Плитки для підлоги Гранітогрес 300х300х8	м2	16,728	
115	Клей для плитки СМ 11	кг	85,28	
116	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	7,4784	
	Розділ №6. Опорядження внутрішнє			
	Стеля			
	Підвал			
117	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,7803	
118	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,606	
119	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7803	
120	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7803	
121	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7803	
122	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	280,908	
123	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7803	
	І поверх			
124	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,7509	
125	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,6681	
126	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (3,6м)	шт	47	
127	Профіль поперечний Armstrong 24/29 (1,2м)	шт	277	

1	2	3	4	5
128	Профіль поперечний 0,6м	шт	277	
129	молдінг пристінний T1919HArmstrong (3,0м)	шт	63	
130	Стрижень-гачок 250мм	шт	140	
131	Пружина для підвіса	шт	140	
132	Дюбель шуруп 6х40	шт	520	
133	Плити для підвісної стелі Armstrong	м2	175,1505	
134	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,454	
135	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	69,06	
136	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,454	
137	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,454	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,454	
139	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	1243,44	
140	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,454	
	Сходи			
141	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,3287	
142	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,574	
143	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1747	
144	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3287	
145	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,3287	
146	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	118,332	
147	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3287	
	Стіни			
	Підвал			
148	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,797	
149	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	35,94	
150	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,797	
151	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,635	
152	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,635	
153	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	588,6	
154	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,635	
155	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,162	
156	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,162	
157	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	64,8	
158	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,162	
159	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	16,362	
160	Клей для плитки CM 11	кг	84,24	

1	2	3	4	5
161	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	7,3386	
	І поверх			
162	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,6895	
163	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,79	
164	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,6895	
165	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,6895	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,6895	
167	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	968,22	
168	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,6895	
169	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,5114	
170	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	71,568	
171	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,5114	
172	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,5114	
173	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	3,5114	
174	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1404,56	
175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,5114	
176	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	354,6514	
177	Клей для плитки СМ 11	кг	1825,928	
178	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	159,06642	
179	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,587	
180	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,74	
181	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,587	
182	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,587	
183	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,587	
184	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	211,32	
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,587	
	Сходи			
186	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,334	
187	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,68	
188	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,334	
189	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,334	
190	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,334	
191	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	533,6	
192	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,334	

1	2	3	4	5
193	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	134,734	
194	Клей для плитки СМ 11	кг	693,68	
195	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	60,4302	
	Відкоси			
196	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,4021	
197	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,042	
198	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4021	
199	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4021	
200	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4021	
201	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95 для внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм	кг	144,756	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4021	
203	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,696	
204	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	31,92384	
205	Клей для плитки СМ 11	кг	164,8192	
206	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	14,453376	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт сантарно-технічне обладнанання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	
4	Умивальники з п'єдисталом, сифоном	комплект	2	
5	Установлення змішувачів	10шт	0,2	
6	Змішувачі ліктові медичні для умивальників	комплект	2	
7	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	
8	Унітази з косим випуском і зливним бачком, типу "Компакт"	шт	2	
9	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	
10	Мийки виробничі із нержавіючої сталі 600х600 мм	шт	4	
11	Установлення ванн виробничих з нержавіючої сталі	10к-т	0,1	
12	Ванни виробничі з нержавсталя 1200х600	комплект	1	
13	Установлення змішувачів	10шт	1,2	
14	Настільний змішувач для мийки	шт	11	
15	Настінний змішувач з душовою лійкою	шт	1	
16	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	
17	Піддони душові з сифоном	шт	1	
18	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,9	
19	Трапи з горизонтальним випуском та сухим затвором д. 50мм	комплект	9	
20	Гнучке підключення L=0,5м	шт	32	
21	Установлення водопідготовка	бак	1	
22	Водопідготовка "Блок харчовий" "формула води"	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт каналізацію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,3	
2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,5	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,72	
4	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д50	м	72	
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	
6	Труби полімерні каналізаційні розтрубні ПП д110х2,2	м	30	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	
8	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	24	
9	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	
10	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	1	
11	Кріплення-хомут універсальний діам.50	шт	28	
12	Кріплення-хомут універсальний діам.110	шт	24	
13	Коліно ПВХ 50/45град	шт	82	
14	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	30	
15	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	20	
16	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	
17	Заглушка 50мм	шт	4	
18	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
19	Муфта діам. 50 мм	шт	20	
20	Муфта діам. 100 мм	шт	5	
21	Перехідники 100х50	шт	4	
22	Манжета гумова діам. 50 мм	шт	26	
23	Патрубок приборний для унітазв діам.110 мм	шт	4	
24	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
25	Труби поліетиленові ПЕ 160	м	2	
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0756	

1	2	3	4	5
27	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2	
28	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0556	
29	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	
30	Установлення люка	шт	1	
31	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
32	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	
33	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	
34	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	м	5,988	
35	Горловини із цегли	1 м3	0,25	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт холодний та гарячий водопровід

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	1,1	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,13	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,18	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,44	
5	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 25 мм	м	27	
6	Труби поліпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	17	
7	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 32 мм	м	18	
8	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 40 мм	м	13	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,09	
10	Труби полпропіленові "Ekoplastik" PP-R , зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	61	
11	Труби полпропіленові "Ekoplastik" Fiber Basalt Plus, зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	48	
12	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,59	
13	Кран кульовий діам. 20 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	55	
14	Кран кульовий діам. 32 мм з внутр. - зовніш. різьбою PN=1,6 МПа	шт	4	
15	Муфта діам. 20 мм	шт	27	
16	Муфта діам. 25 мм	шт	11	
17	Муфта діам. 32 мм	шт	5	
18	Муфта діам. 40 мм	шт	3	
19	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	
20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	98	
21	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	

1	2	3	4	5
22	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	3	
23	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм	шт	1	
24	Трійник Wavin Ekoplastik ППР 20х20х20 мм	шт	21	
25	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	7	
26	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	
27	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	55	
28	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	100	
29	Кріплення ПП д.20мм	шт	4	
30	Кріплення ПП д.25мм	шт	23	
31	Кріплення ПП д.32мм	шт	17	
32	Кріплення ПП д.40мм	шт	26	
33	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,85	
34	Ізоляція для труб діам.22 мм товщиною 9 мм	м	110	
35	Ізоляція "Термофлекс" діам. 28, товщ. 9,0мм	м	44	
36	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-42	м	18	
37	Теплоізоляція Thermaflex FRZ товщиною 9 мм E-52	м	13	
38	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	
39	Установлення поливальних кранів діаметром 20 мм	шт	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,11	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,13695	
4	Радіатори біметалеві секційні YM-S500/96E GRANDINI	шт	83	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	
6	Труба поліпропіленова Wavin Ekoplastik Fiber Basalt Plus 20	м	14	
7	Монтаж терморегулятора	шт	7	
8	Клапан термостатистичний RAE	шт	7	
9	Клапан термостатистичний RA-N-П	шт	7	
10	Клапан запірний RLV-S-15	шт	7	
11	Установлення кранів повітряних	комплект	7	
12	Повітроспускний кран типу Маєвського	шт	7	
13	Коліно Wavin Ekoplastik ПП 20х90°	шт	28	
14	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	
15	Кріплення для радіаторів	шт	7	
16	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,14	
17	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби-ізоляії E-22 мм	м	14	
18	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	14	
19	Приклеювання тепловідбиваючого екрану 700х1400	100м2	0,069	
20	Екрани для радіаторів 700х1400	шт	7	
21	Кріплення-хомут одинарне з гумовою вкладкою діам.20-25	шт	14	

22	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,14	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
2	Приточно-витяжна установка (ПВ1) GreenSTR-10 "Aerostar"	шт	1	
3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
4	Вентилятори KFS-315/0,18/4-315	шт	1	
5	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
6	Вентилятор витяжний RV100 "Aerostar"	шт	1	
7	Установлення автоматики	комплект	1	
8	Комплект автоматики до ПВ1,В2	комплект	1	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,047	
10	Металоконструкції індивідуальні	т	0,047	
11	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,02	
12	Регулятор швидкості вентилятора В3, В4	шт	2	
13	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
14	Зовнішній блок Hitachi RAS-18YNBCMQ	шт	1	
15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
16	Шумоглушник RMN 315/0.6 "Aerostar"	шт	1	
17	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	2	
18	Шумоглушник RMN 100/0.6 "Aerostar"	шт	2	
19	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
20	Клапани зворотні FC-315	шт	1	
21	Клапани зворотні FC-100	шт	2	
22	Установлення дросель- клапанів діаметром до 355 мм	клапан	1	
23	Дросель-клапани DSV-250	шт	1	
24	Установлення дросель-клапанів периметром до 1000 мм	клапан	6	
25	Дросель-клапани ДК 200х200	шт	6	
26	Установлення дросель-клапанів периметром до 1600 мм	клапан	1	
27	Дросель-клапани ДК 300х300	шт	1	

1	2	3	4	5
28	Установлення дросель-клапанів периметром до 2400 мм	клапан	2	
29	Дросель-клапани ДК 600х400	шт	1	
30	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	3,256	
31	Вставка гнучка RFI 100	шт	4	
32	Вставка гнучка RFI 315	шт	1	
33	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
34	Анемостат D100 "Aerostar"	шт	1	
35	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	2	
36	Грати вентиляційні металеві нерегульовані ДР1000х700	шт	2	
37	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	30	
38	Грати вентиляційні металеві ДР150х150	шт	14	
39	Грати вентиляційні металеві регульовані ОРГ 600х300	шт	16	
40	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	19,2	
41	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 1400Х1100 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
42	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 2800Х1100 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
43	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 2900Х1100 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
44	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 2500Х1200 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
45	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 2100Х1100 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
46	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 1200Х750 "снзк" WCHS Orest	шт	2	
47	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 2000Х750 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
48	Зонти витяжні із нержавіючохї сталі з жироуловлювачем 1300Х900 "снзк" WCHS Orest	шт	1	
49	Зонти вентиляційних систем круглі , діаметр 100 мм	шт	2	
50	Зонти вентиляційних систем круглі діаметр 315 мм	шт	1	
51	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1256	
52	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,02355	
53	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм	100м2	0,3165	
54	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	100м2	0,344	
55	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,208	
56	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,464	
57	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,528	
58	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,496	
59	Фасонні елементи з оцинкованої сталі , тов. 0,7 мм	м2	154	
60	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,71	
61	Мінераловатні плити "ISOVAT KIM AL"	м3	11,7	
62	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,62	

1	2	3	4	5
63	Сталь листовая оцинкованная, толщина листа 0,5 мм	м2	62	
64	Шпильки , діаметр різьби 8 мм, довжина 1000 мм	шт	440	
65	Монтажна струбцина М8	шт	440	
66	Анкер М8	шт	440	
67	Профіль металевий 1000м Т30	мп	220	
68	Зажим з болтом М8	шт	880	
69	Алюмінієвая стрічка самокл. 50х50	шт	310	
70	Стрічка ущільнююча	м	860	
71	Метизи оцинковані	т	0,12	
72	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,057	
73	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,057	
74	Труби профільні 60*60*5мм	т	0,057	
75	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015	
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,015	
77	Пробивання отворів у цегляних стінах вручну 1100х800х600мм	1 м3	1,056	
78	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону 1000х600х300мм	м3	0,36	
79	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2,26	
80	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 885 мм, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	130	

Склав інженер-кошторисник _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтаж обладнання			
1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ЯРСУ-630/8ШМК	пристрій	1	
2	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ЯРСУ-630/8ШМК	пристрій	2	
3	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
	Розділ №2. Електроосвітлювальне обладнання			
4	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,19	
5	Потолочний свідлодіодний світильник ДПП07В-40-323	шт	10	
6	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313	шт	8	
7	Потолочний LED світильник ДПП07В-40-313 з блоком аварійного живлення	шт	1	
8	Монтаж світильників длясвітлодіодних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,23	
9	Світильник світлодіодний ДСО20У-36-411	шт	21	
10	Світильник світлодіодний ДСО20У-36-411з блоком аварійного живлення	шт	2	
11	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,2	
12	Світильник світлодіодний ДПО26В-50-011	шт	1	
13	Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102У1	шт	9	
14	Світильник світлодіодний ДББ26У-12-102У1	шт	1	
15	Світильник світодіодний потужністю ДББ64В-4-022 IP54	шт	1	
16	Світильник світодіодний потужністю ДББ64В-8-022 IP54	шт	7	
17	Світильник світодіодний потужністю ДББ64В-12-033 IP54	шт	1	
18	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	
19	Світильник світодіодний потужністю ДББ37У-20-УЗ IP54	шт	1	
20	Світильник світодіодний потужністю ДББ28У-10-012УЗ IP54	шт	3	

1	2	3	4	5
21	Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	
22	Світильник світодіодний потужністю ДПП06У-8-211УЗ IP54	шт	1	
23	Світильник світодіодний ДПП01В-12-001 IP54	шт	6	
24	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	
25	Світиловий покажчик з написом "Вихід"з акумуляторною батареєю світлодіодний ДБО02ВСП-3а-104	шт	7	
	Розділ №3. Монтажні вироби			
26	Установлення вимикачів 2-клавішних	100шт	0,02	
27	Вимикачі прихованої установки двохклавішні ВС10-2-0-КБ	шт	2	
28	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	
29	Вимикачі відкритої установки одноклавішні ВС10-1-0-КБ	шт	21	
30	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	
31	Вимикачі відкритої установки одноклавішні ВС20-1-0-ФСр	шт	5	
32	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	
33	Розетка незаглиблена для відкритої проводки двомісна з заземляючим контактом	шт	4	
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,1	
35	Розетка заглиблена для прихованої проводки РС10-3-ГБ	шт	10	
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
37	Розетка заглиблена для прихованої проводки двомісна РС10-3-КБ	шт	2	
38	Коробки відгалужувальні У196 УХЛ3	1000шт	0,08	
39	Коробки відгалужувальні У197 УХЛ3	1000шт	0,04	
	Розділ №4. Кабельно-проводникова продукція			
40	Прокладання лотків	100м	0,09	
41	Лотки перфоровані 200х80	м	9	
42	Кришка лотка перфоровані 150х15	м	9	
43	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	0,63	
44	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,18	
45	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг (4х95+1х50)	100 м	0,16	
46	Монтаж гофрірованихпласткових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	10,75	
47	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 16 мм	м	839	
48	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 20 мм	м	65	
49	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 25 мм	м	171	
50	Монтажгофрірованих пластикових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,11	
51	Труби гофріровані самозагасаючі діаметр 32 мм	м	111	
52	Монтаж гофріровани труб із поліаміду для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,11	
53	Монтаж гофрірованих труб із поліаміду для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,11	

1	2	3	4	5
54	Труби гофровані із поліаміду самозагасаючі діаметр 29 мм	м	14	
55	Монтаж гофрірованих труб із поліаміду для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,45	
56	Труба гофрована самозагасаюча з поліаміду д.36мм	м	90	
57	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	8,32	
58	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,73	
59	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,2	
60	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,5	
61	Трехжильный кабель напряжением до 660в сечением 3. 1,5мм2 ВВГнг LS	1000м	0,85	
62	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,065	
63	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.4мм2 ВВГнгд	1000м	0,012	
64	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,073	
65	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнг LS	1000м	0,1	
66	Кабель напругою до 660в сечением 5.6мм2 ВВГнгLS	1000м	0,02	
67	Кабель напругою до 660в перерізом 5.16мм2 ВВГнгLS	1000м	0,043	
68	Ккабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгLS	1000м	0,093	
69	Кабель напругою 1000в перерізом 4.95+1х50мм2 ВВГнг LS	1000м	0,016	
70	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,26	
71	Кабель сечением 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	м	26	
72	Утримувачі кабелю UDF-12	100шт	0,56	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт придбання устаткування на електроосвітлення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа ввідна підлогова з монтажною панеллю 380/220В 50ГЦ Ін=400А на вводі рубильник Р-4М, Ін=400 з вузлом обліку трансформаторного ввімкненння з обмежувачем перенапруги для системи TN-C-S типу ETITEC-WENT, на лінії розподілу запобіжник ППНИ-37, Іп в=630-6шт, з пристроєм для запирання, з цоколем для утановки, ступень захисту IP65 ЯРСУ- 630/8ШМК	шт	1	
2	Лічильник CE303-U AR S36	шт	1	
3	Шафа підлогова металева з монтажною панеллю 380/220В 50ГЦ Ін=400А на вводі автоматичний вимикач ВА88-37 Ір=315А- 1шт, 1-фазні ВА47-29,Ір=6А-3штІр=40А-1шт, 3-фази ВА47-29,Ір=16А-2шт, Ір-32А-2шт, 3-фазний знезалеж АЛ63-4Р Ір=25А-1шт, Ір=32А-1шт, Ір=63А-1шт типу АД63-2Р Ір=10А-2шт, Ір=32А-1шт пристрій захисного відключення чотирьохполюсний типа вд1-63,Ін=100А-2шт, з пристроєм для запирання, з цоколем для утановки, ступень захисту IP65 ЯАа-400/8ШМК	шт	1	
4	Шафа підлогова металева з монтажною панеллю 380/220В 50ГЦ Ін=400А на вводі автоматичний вимикач ВА88-37 Ір=315А- 1шт, 1-фазні ВА47-29,Ір=6А-6шт, Ір=10А-3шт, Ір=16А-2шт. 3-фази ВА47-29,Ір=16А-2шт, ,3-фазні ВА47-100,Ір=80А- 3штдиференціальні автоматичні вимикачі АЛ63-4Р Ір=16А-1шт, Ір=32А-1шт, Ір=40-1шт, Ір=63А-1шт типу АД63-2Р Ір=10А- 1шт, Ір=16А-2шт пристрій захисного відключення чотирьохполюсний типа вд1-63,Ін=100А-3шт, з пристроєм для запирання, з цоколем для утановки, ступень захисту IP65 ЯАа-400/8ШМК	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт автоматичне локальне пожежогасіння кухонного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж модуля пожежогасіння кухонного обладнання	шт	3	
2	Дистанційний ручний активатор , що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3	
3	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	1,32	
4	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	3,1	
5	Труби нержавіючі 16х1 ТН-16 BKS	м	132	
6	Фітінг прямий під трубу 16х1	10шт	1,2	
7	Коліно під трубу 16х1	10шт	2,9	
8	Трійник під трубу 16х1	10шт	2,8	
9	Ввід під трубу 16х1	10шт	0,8	
10	Заглушка трубна під трос ЗТК BKS	10шт	0,3	
11	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	
12	Хомут обвідний ХО BKS	шт	5	
13	Трос натяжний нержавіючий, діаметр 1 мм	м	78	
14	Хомут з гайкою під трубу 16х1	шт	5	
15	Шпильки М8 DIN 975 довж.3м	шт	12	
16	Комплект тросових зажимів	шт	5	
17	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,2	
18	Канал кабельний ККПП 20х10мм	м	18	
19	Кабель ПСВВ 4х0,4мм	1000м	0,02	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та ідальні опорного закладу "Кролевецький ліцей № 3" Кролевецької міської ради за адресою: вул. Рушникова, 36 м. Кролевець, Конотопського району, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

придбання устаткування пожежогасіння кухонного обладнання

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні опорного закладу "Кролевецький ліцей № 3" Кролевецької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 221,385 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “15 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4004-1	Модуль BKS-10-1-MT з механічним пуском; (маса=0,0126)	шт	1	45186,00	45186
2	& 2402-4004-1 варіант 1	Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском; (маса=0,0126)	шт	2	62654,20	125308
3	1602-30068 варіант 6	Дистанційний ручний пускач ДРА,BKS; (маса=0,0016)	шт	10	1742,50	17425
4	& 2402-4026-1 варіант 1	Насадка з кутом розпилу 20град.РЦ-з-ФЗ; (маса=0,00049)	шт	24	452,50	10860
5	& 2402-4026-1 варіант 2	Насадка з кутом розпилу 50град.РЦ-з-50; (маса=0,00049)	шт	2	452,50	905
6	& 2402-4026-1 варіант 3	Насадка з кутом розпилу 90град.РЦ-з-90; (маса=0,00049)	шт	5	452,50	2263
7	2402-4006 варіант 1	Механічний замок з склянною колбою 3Т182-BKS; (маса=0,000041)	шт	4	330,00	1320
8	& 15102-22058-1	Ролик напрямний закритий НРЗ BKS; (маса=0,00008)	шт	19	513,33	9753
		Разом				**213020**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8365

		Всього по кошторису				**221385**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт утсткування,що немонтуеться,мебелі та інвентарь

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Комплект меблів з гігієнічним покриття 800х1800х700+стільці 6шт	шт	18	
2	Марміт для перших страв; 3/380/9 квт 1600х10201290 -В М	шт	1	
3	Марміт для других страв; 1/230/2 квт 1445х1020х1290 -В 2Б	шт	1	
4	Прилавок-вітринах холодильна 1/220/0,6квт 1500х1020х1290 КИЙ -В	шт	1	
5	Прилавок для столових приборів 600х700х1410	шт	1	
6	Стіл нейтральний 1200х700х1290	шт	1	
7	Візок сервіруальний з хромонікелової сталі 920х600х945	шт	1	
8	Стіл з нержавіючої сталі з бортом 1200х700х850	шт	1	
9	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів1500х700х850	шт	1	
10	Смітник для забору харчових відходів	шт	1	
11	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1200х600х850	шт	12	
12	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий для сушки посуди з піддономдля збору води 1200х300х1550	шт	1	
13	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1800х600х1800	шт	1	
14	Посудомийна машина	шт	1	
15	Ванна мийна з нержавіючої сталі (2-х секційна) з бортом габаритні розміри , мм: 1200х600х850	шт	6	
16	Стіл з нержавіючої сталі з бортом з ванною мийною 1800х600х850	шт	1	
17	Електроводонагрівальний 100л Arsston VELIS	шт	3	
18	Полиця з нержавіючої сталі 1100х320х610	шт	1	
19	Ванна мийна з нержавіючої сталі з бортом габаритні розміри , мм: 1200х600х850	шт	1	
20	котломийна машина фронтального типу; 3/380/9квт; 675х838х1837	шт	2	
21	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1800х600х1800	шт	1	
22	Електрорукосушарка, 1ф;220в;1,8кВт, габаритні розміри, мм: 225х240х250	шт	3	
23	Плита електрична 4-х комана	шт	2	

1	2	3	4	5
24	Піч пароконвекційна на 20 рівнів бойлерного типу 3/420/37,2квт, 913х877х1807	шт	2	
25	Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу 3/380/37,4квт,1042х1072х1014	шт	1	
26	Підставка під пароконвертомат 1050х1075х710	шт	1	
27	Стіл виробничий для нарізання хліба з 2-ма дверими-купе, 2-ма полками; 1200х500х870	шт	1	
28	Хліборізка 1/220/0,5квт; 600х580х600	шт	1	
29	Полиця настінна для інвентаря 1000х300х400	шт	1	
30	Мультифунціональний тепловий прилад 150літрів 3/380/41,0квт;1365х894х1078	шт	2	
31	Котел харчовий 200літрів 3/380/30,0квт; 1030х1030х850	шт	2	
32	Сковорідка промислова 120літрів; 3/380/15,0 квт; 1202х1045х940	шт	1	
33	Овощерізка 1/220/0,55вт; 390х310х610	шт	1	
34	Ваги електричні настільні 1/220/0,02квт; 330х355х120	шт	4	
35	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1500х700х850	шт	8	
36	Тістоміс 32л 3/380/1,1; 424х735х805	шт	2	
37	Машина картоплечистка 25кг 3/380/1,1квт 540х900х1040	шт	2	
38	Шафа холодильна однодверна 700літрів; 1/220/0,29; 710х800х2100	шт	2	
39	Шафа холодильна дводверна 1400літрів; 1/220/0,32; 1420х800х2100	шт	4	
40	Шафа морозильна 1400літрів; 1/220/0,32; 1420х800х2100	шт	1	
41	Мясорубка 1/220/1,1квт; 440х240х510	шт	2	
42	Ваги електронні підлогові 1/220	шт	1	
43	Електроводонагрівач для посуди 50л Arsston VELIS	шт	2	
44	Пральна машина; 1/220/5,78; 600х470х850	шт	1	
45	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1900х600х1800	шт	1	
46	Стелаж з нержавіючої сталі 4-х рівневий 1700х600х2400	шт	12	
47	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями 1600х600х850	шт	1	
48	Стіл письмовий для зав.виробництвом , габаритні розміри , мм: 1200х650х700	шт	4	
49	Стілець офісний 700х400х1600	шт	6	
50	Шафа для прибирального інвентаря,миючих та дез. засобів 1200х500х1600	шт	2	
51	Складский візок вантажопідйомністю 150 кг 480х720х150	шт	3	
52	Підтоварник з нержавіючої сталі 1000х500	шт	3	
53	Шафа для одягу двохсекційнадля одягу , габаритні розміри , мм: 600х500х1800	шт	1	
54	Комп'ютер в комплекті для роботи комірника 1/220/0,5квт	шт	1	
55	Принтер 1/220/0,25квт,друк.А4 формата 331х215х178	шт	1	
56	Диван	шт	1	
57	Шафа для одягу двохсекційнадля одягу , габаритні розміри , мм: 600х500х1800	шт	1	
58	Дзеркало 600х900	шт	2	
59	Дзеркало 900х1200	шт	1	
60	Комплект з 7 дисків для овощерізки	шт	1	
61	Набір для картопляного пюре на овощерізку	шт	2	
62	Комплект очистних решіток для нарізки кубіків 5мм. 8мм, 10мм	шт	2	
63	Корзина для саження GN 1/1	шт	20	
64	Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 вис. 600мм	шт	40	
65	Перфорірована ємність GN 1/1 вис.55мм	шт	20	
66	Деко для смаження та випікання з антипригарним покриттям GN1/1	шт	50	
67	Деко для випікання з вісьма круглими ємкостями GN1/1	шт	20	

1	2	3	4	5
68	Гастроємкість GN1/1 вис. 65мм	шт	50	
69	Гастроємкість GN1/1 вис. 20мм	шт	50	
70	Гастроємкість GN1/2 вис. 65мм	шт	30	
71	Кришка на гастроємкість GN1/2	шт	30	
72	Гастроємкість GN1/1 вис. 100мм	шт	10	
73	Гастроємкість GN1/1 вис. 100мм	шт	14	
74	Кришка на гастроємкість GN1/1	шт	14	
75	Візок з нержавіючої сталі під гастроємність GN1/1 на 18 рівнів однорядний	шт	5	
76	Візок для використання в пароконвекційній печі GN1/1 на 20 рівнів	шт	2	
77	Комплект аксесуарів для куланарійної системи з одним тиглем 150л	шт	2	
78	Візок GN1/1 для теплової кулінарної системи	шт	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж підйомно-транспортного обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку та ідальні опорного закладу "Кролевецький ліцей № 3" Кролевецької міської ради за адресою: вул. Рушникова, 36 м. Кролевець, Конотопського району, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

підйомно-транспортне обладнання

Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні опорного закладу "Кролевецький ліцей № 3" Кролевецької міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 207,854 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “15 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-17002-5 варіант 1	Підіймач однощогловий 250кг; 1/220; 800x1140x2400; (маса=0)	шт	1	200000,00	200000
		Разом				**200000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7854
		Всього по кошторису				**207854**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]