ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Івана Дзюби, 35, м. Чернівці,58003, тел./факс:(0372) 52 22 23
e-mail: ecology@bukoda.gov.ua, web: https://ueprcv.oda.org.ua, Код ЄДРПОУ 40618131

_____№_____ На №_____ від _____

02.06.2026
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ТзОВ «Д-ОІЛ», вул. Лейтенанта Олександра Маланчука, 34з, м. Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька область, 58018
(заявник та його адреса)

02.06.2026
(дат видачі)

№06/06
(номер висновку)

16818
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№06/06, 02.06.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності ТзОВ «Д-ОІЛ» Нове будівництво автозаправного комплексу за адресою: вул. Спортивна, 1, с. Чагор, Чернівецький район, Чернівецька область

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6—7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності «Нове будівництво автозаправного комплексу за адресою: вул. Спортивна, 1, с. Чагор, Чернівецький район, Чернівецька область, встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 12.03.2026 року шляхом офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність

(реєстраційний номер справи 16818) на вебсайті Національної онлайн - платформи «Екосистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля оприлюднено в трьох публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (підтвердженням факту розміщення є фото фіксація);

з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності до управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) від громадськості не надходили;

звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 07.04.2026 року на вебсайті Національної онлайн - платформи «Екосистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено в трьох публічних місцях на території де планується провести плановану діяльність та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (підтвердженням факту розміщення є фото фіксація);

громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля відбулися 06.05.2026 року об 11:00 у режимі відеоконференції за посиланням:

https://us05web.zoom.us/j/87340172955?pwd=3McjG2O1AXs82fFitU8Ks5hLDXh3ud.1;

згідно ст. 17 п.2² Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення;

з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності до управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) від громадськості не надходили.

Об'єкт планованої діяльності належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»: пункт 4 частина 3 стаття 3 – поверхневе та підземне

зберігання викопаного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 метрів квадратних і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

Основна ціль планованої діяльності полягає у будівництві нового автозаправного комплексу (далі – АЗК).

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Провадження планованої діяльності передбачається на земельній ділянці загальною площею 0,1977 га з кадастровим номером 7321087900:01:003:3192 в с. Чагор Чагорської територіальної громади (викопіювання земельної ділянки з кадастрової карти наведено на рис. 1.1.2, генеральний план проєктованого об'єкта М 1:570 наведено на рис.1.1.3 Звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт), цільове призначення – 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Витяг з Державного реєстру речових прав земельної ділянки наведений в додатках №1, 2, 3 Звіту.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173, санітарно-захисна зона для АЗК встановлюється розміром 50 м та витримується щодо житлово-громадської забудови. Найближча житлова забудова від джерел забруднення планованого об'єкта знаходиться у с. Чагор на відстані 62 м.

Будівництво на майданчику здійснюється у два періоди: підготовчий та основний. Загальна тривалість будівництва складає 6 місяців, у т.ч. тривалість підготовчого періоду – 1 місяць.

Підготовчі роботи виконуються в два етапи:

І етап:

- влаштування тимчасової огорожі (огорожа будмайданчика висотою 2.0 м за ГОСТ 23407);
- встановлення паспорта будівництва, схеми руху автотранспорту та знаків безпеки;
- встановлення сигнальних огороджень небезпечних зон;
- влаштування тимчасового водопостачання;
- влаштування тимчасового електропостачання від наявних інженерних мереж;
- влаштування тимчасових будівель і споруд з інвентарних вагончиків для розміщення будівельників та зберігання будівельного інвентарю;
- влаштування під'їзних доріг та доріг на будівельному майданчику з використанням плит дорожніх;
- виконання передбачених чинними нормативами та правилами заходів з охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища під час проведення будівельних робіт.

ІІ етап:

- влаштування розбивочної геодезичної основи;
- планування території забудови.

Склад робіт основного періоду:
- земляні роботи;
- влаштування фундаментів;
- влаштування підземної частини;
- зведення наземної частини;
- монтаж обладнання;
- виконання покрівельних робіт;
- виконання оздоблювальних і спеціальних робіт;
- роботи з благоустрою.

Земляні роботи плануються виконувати екскаватором Caterpiller, який може виконувати і функцію бульдозера. Плановані обсяги вантажно-виймальних робіт складатимуть 330 м³ ґрунту, включно з ґрунтово-рослинним шаром. До початку будівництва проводиться зрізка родючого шару землі і складування його в кагати. Кількість ґрунтово-рослинного шару (ҐРШ) орієнтовно складає 60,0 м³. Надалі ҐРШ використовується для благоустрою та озеленення проєктованого об'єкта. Також екскаватором Caterpiller (об'єм ковша 0,75 м³) здійснюється розробка ґрунту у котлованах та траншеях для прокладання мереж. Ґрунт, вийнятий при ритті котлованів і траншей використовується для вертикального планування земельної ділянки і зворотної засипки пазух. Укладання труб у траншеї, монтаж елементів камер і колодязів, влаштування монолітних конструкцій та монтажу збірних конструкцій виконуються краном КС 3577А. Для зварювання конструкцій використовуються два зварювальні агрегати СТЭ-24. Для транспортування вантажів, ґрунту буде задіяний автомобіль Man вантажопідйомністю 20 т. Для проведення монтажних робіт використовуються електроди Е-42 кількістю 200 кг, для виконання оздоблювальних робіт – фарба ПФ-115 (50 кг). Потреба у кадрах під час проведення будівельних робіт складає 18 осіб.

Опис характеристик діяльності під час провадження планованої діяльності

Проєктований АЗК призначається для заправки автотранспорту чотирма видами рідкого моторного палива: бензини А-95 та А-95(Євро); дизпаливо ДП та ДП(Євро). Згідно з таблицею 10.9 ДБН Б 2.2-12/2019 проєктований АЗК класифікується: категорія по потужності - II «середня», тип по технологічних рішеннях – «Б» зблокований. Добова продуктивність об'єкта планованої діяльності – 250 запр./добу. Максимальна кількість автомобілів, що одночасно заправляються – 4.

До складу проектованої АЗК входить:
- будівля операторської;
- підземний резервуар моторного палива (50 м³);
- паливо-роздавальна колонка (2 шт);
- навіс над ПРК;
- наземний резервуар AdBlue;
- майданчик зливу автоцистерни;
- підземний сепаратор нафтопродуктів (SWOBK 15/75);
- дизель генератор;

- пожежний стенд;
- резервуар запасу піноутворювача на 400 л;
- майданчики для тимчасової автостоянки;
- інформаційно-цінове табло.

Паливний резервуар двостінний, розташований підземно, передбачений як цілісний виріб заводського виготовлення.

Будівля операторської АЗК – одноповерхова споруда, в якій передбачено розміщення зали обслуговування (розрахунок за пальне, продаж товарів першої необхідності); побутове приміщення з санвузлом і умивальником.

Основним технологічним устаткуванням АЗК є підземний резервуарний парк РМП загальною ємністю 50 м³, який складається з одного п'ятисекційного резервуару: секція №1 – бензин А95 – 7,5 м³; секція №2 – бензин А-95(Євро) – 7,5м³; секція №3 – дизпаливо ДП – 15 м³; секція №4 – дизпаливо ДП(Євро) – 10 м³; секція №5 – аварійна секція для розлитих нафтопродуктів – 10 м³.

Видача палива здійснюється за допомогою двох чотирьох продуктових паливороздавальних колонок на вісім роздавальних пістолетів, по чотири пістолети на кожну сторону заправного острівця. Технологічний цикл роботи АЗК зводиться до зливу палива з автоцистерн до резервуарів, його тимчасовому зберіганню і заправці автомобілів.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) враховуючи дані наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те що:

- планована діяльність. Нове будівництво автозаправного комплексу за адресою:вул. Спортивна, 1, с. Чагор, Чернівецький район, Чернівецька область.

Повітряне середовище при будівництві та подальшій експлуатації автозаправного комплексу порушується в дозволених межах, забезпечуючи дотримання нормативного стану атмосферного повітря на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови за всім переліком забруднюючих речовин, що викидаються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті планованої діяльності формуються:

- під час проведення запроєктованого комплексу будівельних робіт;
- при подальшій експлуатації планованого об'єкта.

Основний негативний вплив на навколишнє середовище *під час будівництва* АЗК спричинюють технологічні процеси, пов'язані зі зварювальними, фарбувальними роботами й облаштуванням проїздів, а також робота автомобільної техніки.

Зварювальні роботи призводять до викидів мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) і заліза та його сполук (у перерахунку на залізо).

Фарбувальні роботи зумовлюють викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) та парів

розчинника (бутилацетат, спирт n-бутиловий, спирт етиловий, уайт-спірит, толуол, ксилол).

Робота двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки пов'язана з викидами оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]), оксиду вуглецю, сірки діоксиду, сажі, вуглеводнів граничних.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами під час будівництва АЗК наведені в таблиці 1.5.1.1.1.5.1 Звіту.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені в таблиці 1.5.1.1.1.5.2 Звіту.

Генплан АЗК ТОВ «Д-ОІЛ» в с. Чагор з нанесеним об'єднаним джерелом викидів забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт наведений на рис. 1.5.1.1.1.5.1 Звіту.

Діяльність проектованого АЗК впливатиме на атмосферне повітря, оскільки при проведенні технологічних процесів заправки автотранспортних засобів рідким паливом, а також при його зливанні з автоцистерн в ємності для зберігання та під час зберігання мають місце викиди забруднюючих речовин: вуглеводнів граничних С12 – С19 і парів бензину. Також будуть присутні викиди вихлопних газів дизельного генератора.

Основними джерелами викидів парів бензину та вуглеводнів граничних С12 – С19 будуть дихальні клапани резервуарів для зберігання пального та місця заправки автомобілів пальним.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗК в с. Чагор під час експлуатації наведений в таблиці 1.5.1.2.4.1 Звіту.

Генплан АЗК в с. Чагор з нанесеними стаціонарними джерелами викидів забруднюючих речовин наведено на рис. 1.5.1.2.4.1 Звіту, експлікація технологічного обладнання і джерел викидів забруднюючих речовин АЗК наведена в таблиці 1.5.1.2.4.2 Звіту та експлікація будівель і споруд наведена в таблиці 1.5.1.2.4.3 Звіту.

Картосхема району розташування АЗК в с. Чагор з нанесеною СЗЗ і розрахунковою точкою РТ1 (найближчою житловою забудовою с. Чагор) наведена на рис. 1.5.1.2.4.2 Звіту.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри наведені в таблиці 1.5.1.2.4.4 Звіту.

Згідно з проведеними розрахунками у Звіті, рівень забруднення атмосферного повітря при будівництві планованого об'єкта оцінюється як допустимий.

Рівень забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ при експлуатації АЗК оцінюється також як допустимий. Житлова забудова знаходиться на відстані 62 м від планованого об'єкта і вплив на неї забруднюючих речовин нижчий.

Наведені у Звіті захисні заходи щодо попередження та зменшення обсягів утворення забруднюючих речовин в атмосферу при будівництві та експлуатації, що передбачені проєктом, такі:

- обладнання, що прийнято до установлення, має усі необхідні сертифікати, викиди забруднюючих речовин від нього, не перевищують допустимі значення ГДК у повітрі;

- валовий викид ЗР в атмосферу від обладнання не перевищуватиме розрахований у проєкті.

На підставі отриманих результатів можна стверджувати, що проєктований об'єкт на стадії будівництва та експлуатації здійснює допустимий вплив на атмосферне повітря в зоні розташування за усім переліком забруднюючих речовин.

Вплив на грунти. Ґрунтове середовище порушується *на стадії виконання земляних робіт* та будівництва. Ґрунти на території планованої діяльності не відносяться до особливо цінних земель згідно ст. 150 Земельного кодексу України та не входять до «Переліку особливо цінних груп ґрунтів», затвердженого Наказом Держкомзему України від 06.10.2003 за № 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2003 року за № 979/8300.

На стадії проведення земляних робіт виймається 330,0 м³ ґрунту, в тому числі ГРШ 60,0 м³. Останній складується окремо і використовуються для проведення робіт з благоустрою. Інша частина ґрунту в кількості 270,0 м³ використовується для вертикального планування майданчика відносно вулиць В. Лесина та Спортивної і зворотної засипки траншей і котлованів.

Під час будівництва підземних споруд виконується спеціальний комплекс гідроізоляційних робіт, що запобігає фільтраційним та інфільтраційним явищам у них та забрудненню підземних вод і ґрунтів.

Можливий вплив на ґрунти пов'язаний із відходами.

У період будівельних робіт утворюватимуться будівельні відходи, вийнятий мінеральний ґрунт, залишки використаних електродів, затверділі куски цементного розчину, бій плитки, металобрухт, відпрацьовані масла та оливи, промаслене ганчір'я, відходи пластмас та ТПВ. Для зазначених відходів передбачені окремі контейнери або майданчики і їх передача відповідним спеціалізованим організаціям з метою подальшої утилізації або відновлення.

Вплив на ґрунти *під час будівництва* можливий також під час аварійних проливів палива і масел працюючих механізмів та попадання нафтопродуктів та будівельного сміття у ґрунт при порушенні правил ведення будівельних робіт. Для ліквідації можливих нафтових забруднень під час роботи спецтехніки передбачається використання біосорбенту типу Еколан-М.

Масштабні будівельно-монтажні роботи під час будівництва об'єкту не передбачаються й обмежуються територією, відведеної під будівництво і не виходять за її межі.

Техобслуговування, миття, заправка машин і механізмів на території будівельного майданчика заборонені. При здійсненні будівельно-монтажних робіт утворення неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт, не передбачається.

Порушення та зміна природного стоку поверхневих вод за рахунок планування території не очікується в зв'язку з локальним характером

проведення земляних робіт, лише в окремих визначених місцях та роботи будуть розосереджені в часі.

Газові викиди не вплинуть на геохімічний склад ґрунту. При проведенні будівельних робіт буде організоване систематичне прибирання території від будівельних і побутових відходів та вивіз їх на договірних умовах спеціалізованим транспортом МКП «Чернівціспецкомунтранс».

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти планується ряд заходів:

- максимальне використання наявних доріг і територій майданчиків з твердим покриттям;
- дотримання правил транспортування та складування матеріалів;
- дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз на звалище ТПВ чи передача спеціалізованим підприємствам на утилізацію;
- дотримання правил експлуатації будівельної техніки;
- контроль технічного стану машин і механізмів, виключення протоків нафтопродуктів;
- ліквідація усіх допоміжних споруд після завершення будівництва об'єкту;
- повне впорядкування ділянок території, яка була порушена при проведенні будівельних робіт на об'єкті.

По завершенню будівництва передбачається прибрати територію від будівельного сміття та виконати заходи щодо *рекультивації і благоустрою*.

Планування поверхні вільної від забудови ділянки буде виконано із використанням ґрунтів, які були вийняті з ділянки під час облаштування котловану для резервуару РМП та прокладання інженерних трас.

Вся вільна від забудови територія буде максимально озеленена із влаштуванням газонів та зелених насаджень, що створить майданчики із родючим шаром ґрунту та фітоценозом.

Під час експлуатації фактичний вплив на ґрунти можливий тільки при руйнуванні (ерозії) ґрунтів та при попаданні в них відходів та забруднюючих речовин (попаданні з автодоріг забруднених нафтопродуктами дощостоків; осіданні з атмосферного повітря викидів забруднюючих речовин та ін.).

На під'їзних дорогах та території наявне асфальтобетонне покриття та покриття бруківкою, що захищає навколишні ґрунти від попадання в них забруднюючих речовин (включаючи осідання з атмосферними опадами чи пилом забруднюючих речовин) та сприяє підтриманню нормативного стану навколишнього середовища.

Всі можливі відходи, що можуть утворитись під час експлуатації будуть складуватись згідно нормативних вимог в спеціальні контейнери (або в спеціально облаштованих місцях) та вивозитись на утилізацію відповідно до укладених угод.

Хімічне, біологічне і радіоактивне забруднення, можливість виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і явищ відсутні.

Негативного впливу на ґрунти під час експлуатації проектованого об'єкту не передбачається. Вплив оцінюється як допустимий.

Геологічне середовище. При будівництві АЗК порушується лише верхній шар ґрунтів без зміни несучих шарів опорного геологічного каркасу. Це дає змогу стверджувати, що запроектовані споруди АЗК не здійснюватимуть наднормативного тиску на опорні геологічні шари і не призведуть до зсувних, карстових та ерозійних процесів в районі розташування автозаправного комплексу. Негативний вплив на геологічне середовище відсутній.

Водне середовище. *У період будівництва* для питного і санітарно-гігієнічного водопостачання робітників будівельної організації використовується привозна вода. Сумарна витрата води на ці потреби становитиме Qзаг.= 217,08 м³.

Для обслуговування працівників будівельної організації передбачається побутовий вагончик, обладнаний резервуаром для питної води, санітарним вузлом, душовою кабіною та резервуаром для накопичення стічних вод. Вивезення накопичених стічних вод з резервуару здійснюється на договірних умовах спеціалізованим транспортом МКП «Чернівціспецкомунтранс».

Утворення виробничих стоків при будівництві об'єкту не передбачається.

Водоносні горизонти на планованій ділянці знаходяться на глибині 8,0-12,0 м. Глибина порушення ґрунтів для облаштування резервуару РМП та сепаратора нафтопродуктів не перевищує 3,5 м. Отже, підземні водоносні горизонти не розкриваються.

У період експлуатації АЗК водопостачання та водовідведення господарсько-побутових стоків від операторської будівлі проектованого АЗК здійснюватиметься водопровідними та каналізаційними мережами КП «Чернівціводоканал». Обсяги господарсько-побутових стічних вод, що утворюються за рахунок діяльності проєктованого АЗК складають 0,342 м³/добу (124,83 м³/рік).

Для очищення поверхневих і мийних стічних вод із замощеної території АЗК передбачено сепаратор нафтопродуктів з резервуаром-накопичувачем об'ємом 15м³. Загальний поверхневий стік, що проходить очищення у сепараторі нафтопродуктів складає 600,98 м³/рік. Очищені поверхневі стоки з резервуара - накопичувача плануються використовувати для поливу зелених насаджень і мийки замощеної території АЗК. Невеликий надлишок цих вод, після зазначеного виду користування, планується вивозити на договірних умовах спеціалізованим транспортом МКП «Чернівціспецкомунтранс».

Отже, скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти від планованої діяльності відсутнє.

Найближчий водний об'єкт річка Кися, що знаходиться на відстані 350 м. Проєктований об'єкт немає прямого зв'язку з цим водним об'єктом і розташований поза межами його прибережної захисної смуги та водоохоронної зони, тому негативний вплив на поверхневі та підземні води внаслідок експлуатації АЗК не передбачається. Вплив планованої діяльності на водне середовище на етапі будівництва та функціонування АЗК допустимий.

Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері управління з відходами. *Під час проведення будівельних робіт* передбачається утворення побутових і будівельних відходів, відходів змішаних металів, обтиральних матеріалів, відходів у процесі зварювання, відходів поліетиленової упаковки, обрізків труб та пластику та вийнятого ґрунту.

Як показано у розділі 1.5.5.1 Звіту, на етапі будівництва утворюється 1,7242 т відходів, 0,07 т з яких відносяться до категорії небезпечних. Всі утворені відходи передбачається сортувати та вивозити відповідно до призначення на утилізацію, знешкодження, складування або переробку за допомогою спеціалізованих організацій в сфері управління відходів. Відходи, що можуть використовуватися як ресурсоцінні компоненти (папір, пластмаса, метали) накопичуються окремо від інших відходів і відправляються на спеціалізовані підприємства на вторинну переробку.

До відходів виробництва під час експлуатації проєктованого об'єкта належать:

- замазучений пісок (код 15 02 02*. Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами);
- відходи масел з сепаратора нафтопродуктів (код 13 05 06* Відходи масел від масло-водовідокремлювачів);
- шлам з сепаратора нафтопродуктів (код 13 05 02*. Шлами масловодовідокремлювачів);
- нафтошлам під час очищення паливних резервуарів АЗК (код 16 07 08*. Відходи, що містять оливи та нафтопродукти);
- тверді побутові відходи (код 20 03 01. Змішані побутові відходи).

На етапі функціонування АЗК річний обсяг утворення відходів складатиме 2,194 т (див. табл. 1.5.5.2.2 Звіту), з них до категорії небезпечних відноситься 1,537 т. Небезпечні види відходів передаватимуться суб'єктам господарювання у сфері управління небезпечними відходами.

Тимчасове зберігання відходів до передачі спеціалізованим підприємствам, відповідно до укладених договорів, здійснюється згідно з вимогами санітарного законодавства України.

Під час будівництва та функціонування АЗК в с. Чагор по вул. Спортивна, 1, поводження з відходами здійснюватиметься згідно з Законом України «Про управління відходами». Вплив допустимий.

Вплив на біорізноманіття флори та фауни, об'єкти ПЗФ. Планована діяльність здійснюється на земельній ділянці, що зазнала антропогенних змін внаслідок розміщення блочної АЗС. На ділянці частково здійснені роботи з благоустрою та озеленення.

При виконанні будівельних робіт ґрунторийною технікою негативний вплив на тваринний світ мінімальний з причин того, що роботи в основному проводяться на освоєній території, де природна рослинність не збереглася, тварин, що занесені до ЧКУ, немає. Вирубування дерев не передбачається. Негативний вплив запроєктованої діяльності на водні біоценози відсутній. Через дану територію не проходять шляхи міграції тварин. Цінні земельні

насадження, рідкісні види тварин і птахів та такі, що охороняються законом, в районі планованої діяльності відсутні (див. рис. 3.6.1 Звіту).

Місце провадження планованої діяльності знаходиться поза межами Української частини Смарагдової мережі (див. рис. 3.6.3 Звіту), не входить в екомережу Чернівецької області (див. рис. 3.6.4 Звіту).

Враховуючи зазначене вище, негативні впливи планованої діяльності на біорізноманіття рослинного і тваринного світу, об'єкти ПЗФ, екологічну мережу Чернівецької області та Смарагдову мережу не передбачаються. Вплив допустимий.

Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями для проектування об'єкта будівництва, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці проектування об'єкту відсутні. Вплив планованої діяльності на пам'ятники архітектури, історії і культури відсутній.

Кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів). Кількість парникових газів на етапі будівництва АЗК складатиме + 14,676 т CO2-екв/рік. Емісія парникових газів під час функціонування АЗК складатиме + 48,282 т CO2-екв/рік. Такі обсяги викидів забруднюючих речовин (зокрема, парникових газів) від об'єкта планованої діяльності не здатні створити передумов для порушення кліматичних умов на даній території. Вплив планованого об'єкта на клімат відсутній.

Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення.

Джерелами шуму *під час проведення будівельних робіт* буде звуковий шум від будівельної техніки: автомобільний кран КС-3575А; екскаватор Caterpiller; автосамоскид Man. Проведення будівельно-монтажних робіт передбачається тільки у денний період доби.

Згідно даних, наведених у Звіті, розрахунок рівнів звуку виконувався на межі найближчої житлової забудови с. Чагор в розрахунковій точці РТ1. Відстань від РТ1 об'єкта планованої діяльності складає 62 м. Координати контрольної точки найближчої житлової забудови с. Чагор наведені в таблиці 1.5.6.1.1.2 Звіту. Картосхема розташування проєктованого об'єкта в межах с. Чагор з нанесеною розрахунковою точкою РТ1 наведена на рис. 1.5.6.1.1.1.

Результати розрахунку рівня звукового тиску в розрахунковій точці РТ1 з урахуванням неодночасності роботи будівельної техніки наведені у таблиці 1.5.6.1.1.2 Звіту.

Еквівалентний рівень шуму в розрахунковій точці на межі найближчої житлової забудови с. Чагор в період будівництва АЗК складатиме 40,42 дБА, що не перевищує нормативних показників згідно вимог «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 – 45 дБА для нічного часу доби і 55 дБА для світлого часу доби.

Джерелами шуму на проєктованому об'єкті є легковий, вантажний автотранспорт, що заправляється на АЗК та технологічне обладнання АЗК .

Режим роботи проєктованого об'єкта цілодобовий. Шумові характеристики джерел шуму, що мають місце на АЗК, наведені в таблиці 1.5.6.1.2.1 Звіту.

Розрахунок рівнів звукового тиску проведений на розрахункову точку РТ1 - найближча житлова забудова с. Чагор. Результати розрахунку сумарного рівня шуму в розрахунковій точці РТ1, що створюється джерелами шуму проєктованого об'єкта, наведені в таблиці 1.5.6.1.2.2 Звіту. Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці РТ1 на межі найближчої житлової забудови с. Чагор під час експлуатації АЗК складає 27,92 дБА, що не перевищує нормативних показників згідно вимог «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463.

Джерела вібрації, що можуть чинити негативний вплив на стан здоров'я населення в зоні діяльності планованої діяльності об'єкта як у період будівництва, так і під час експлуатації АЗК відсутні.

Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при реалізації проектних рішень відсутні.

Вплив теплових викидів, іонізуючого випромінювання та радіаційного забруднення відсутній.

Техногенне середовище. Вплив проектованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території відсутній, негативного впливу на техногенне середовище не передбачається.

Ландшафт. Запроєктовані роботи по будівництву АЗК не впливатимуть на зміну ландшафту.

Соціально-економічні умови. На АЗК буде працевлаштовано 6 чоловік. Функціонування автозаправного комплексу має позитивний соціально-економічний вплив.

Вплив на стан здоров'я населення. Будівництво та функціонування АЗК не призведуть до ризиків для здоров'я населення, що потрапляє під дію об'єкта, і не вплинуть на тривалість його життя.

Кумулятивний вплив інших наявних об'єктів планованої діяльності. На відрізку автодороги протяжністю 1 км поряд з планованим АЗК розташовані наступні АЗС: ТОВ «Техно нафта» (колишня АЗС «ВОГ»); «Заправка метан»; ТОВ «Оіл Старт»; АГНКС «УКРГАЗ» (див. рис. 5.13.1 Звіту). Проте санітарні зони даних об'єктів та планованого АЗК не перетинаються. Дані автозаправні станції належать до об'єктів 3 групи, вплив яких обмежується відповідними СЗЗ,

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації, відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення.

вважає **допустимим**/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме:

(зайве викреслити)

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне та водне середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері управління з відходами, прийнятний вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття, відсутність впливу на кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-економічні умови.

Значного негативного впливу на довкілля від виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності не передбачається.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- провадження планованої діяльності за умови відповідності містобудівній документації, документам землекористування та землеустрою;
- збереження і раціональне використання земельних ресурсів в межах проектованої ділянки;
- використання земельної ділянки за цільовим призначенням;
- дотримання вимог Земельного кодексу України;
- обов'язково дотримуватися меж території, відведеної для провадження планованої діяльності;
- здійснювати зняття, перенесення та складування ґрунту відповідно до вимог чинного законодавства;
- на суб'єкта господарювання покладаються обов'язок збереження якісних показників родючості ґрунтів, які знімаються та складуються, з метою їх подальшого повернення у стан придатний для використання за призначенням;
- забезпечити дотримання норм ГДК забруднюючих речовин у ґрунті в межах території планованої діяльності;
- реалізовувати заходи, визначені у Звіті з ОВД з метою попередження забруднення і негативного впливу на ґрунти;
- дотримуватись межі санітарно-захисної зони згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року № 173;
- використання спеціалізованої техніки при проведенні підготовчих та будівельних робіт;
- будівельні роботи мають проводитися кваліфікованими будівельно-монтажними організаціями з дотриманням заходів з охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

- упорядкування твердим покриттям під'їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг;

- забезпечити облаштування будівельного майданчика засобами освітлення, протипожежного водопостачання, пожежогасіння та зв'язку;

- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, що передбачені до використання при реалізації планованої діяльності, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях;

- управління відходами здійснювати відповідно до Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у т. ч., з небезпечними;

- здійснювати класифікацію відходів відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними;

- не допускати забруднення території паливно-мастильними матеріалами та відходами, що утворилися в процесі діяльності;

- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- своєчасне вивезення на утилізацію відходів, які утворюються у період проведення робіт;

- дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- отримати у встановленому порядку дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з врахуванням нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основним забруднюючим речовинам на межі санітарно-захисної зони, найближчої житлової забудови;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулювання та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;

- вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин та зменшення впливу фізичних факторів;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

- забезпечити організацію збору, відведення, накопичення та очищення дощових та талих вод;

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд та обладнання для очищення стічних вод;

- забезпечити дотримання технологічного регламенту експлуатації очисних споруд;

- не допускати потрапляння неочищених стічних вод у підземні водоносні горизонти;

- поводження із стічними водами здійснювати на підставі договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;

- виконувати заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України» та «Про природно-заповідний фонд»;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до режиму охорони та використання територій та об'єктів екомережі;

- видалення зелених насаджень здійснювати відповідно до вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045;

- здійснити благоустрій та озеленення території;

- не перевищувати показники рівнів виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, встановлених відповідними нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

- виконувати заходи щодо шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у т. ч. документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність;

- здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- забезпечити ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- захист споруд від прямого попадання блискавки, електростатичної, магнітної індукції, заносу високих потенціалів відповідно до діючих інструкцій;

- наявність засобів пожежогасіння, системи пожежної сигналізації;

- наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей;

- забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), спецодягом, спецвзуттям;

- готовність персоналу до локалізації аварій (навчання, тренування, учбові тривоги);

- чіткий розподіл обов'язків, відповідальності, підпорядкованості;

- припинення робіт при виникненні надзвичайної ситуації до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- оповіщення населення у разі виникнення екологічної небезпеки через органи державної влади та місцевого самоврядування, а також через засоби масової інформації;

- забезпечити виконання заходів, що дозволяють мінімізувати ризик виникнення надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а також забезпечують запобігання чи пом'якшення впливу можливих надзвичайних ситуацій на довкілля до допустимого рівня;

- проведення робіт за наявності повного пакету документів дозвільного характеру, якими регламентується та регулюється даний вид планованої діяльності.

Всі роботи повинні виконуватись з дотриманням норм і обмежень встановлених чинним законодавством з охорони навколишнього природного середовища, безпеки і охорони праці, безпеки руху, санітарно-гігієнічних та протипожежних заходів.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме: підстави для здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;

- суб'єкт господарювання ***несе відповідальність*** за недотримання вимог природоохоронного законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці при виконанні робіт та неналежний стан прилеглої території, під'їзних шляхів.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання, що передбачені для використання при реалізації планованої діяльності, проводити на спеціально відведеному і обладнаному для цього місці;

- відведення господарсько-побутових, дощових, талих стічних вод на локальні очисні споруди;

- влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами;

- забезпечення території контейнерами для роздільного збору сміття;

- дотримання санітарно-захисних зон, санітарних і пожежних розривів від об'єктів, які потребують їх облаштування, створення захисних рослинних поясів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- *щороку* здійснювати моніторинг атмосферного повітря (величини фактичного вмісту забруднюючих речовин відповідно до специфіки викидів планованого об'єкта) в межах санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови та у разі виникнення аварійних ситуацій;

- *щороку* здійснювати моніторинг за станом ґрунтів, антропогенний вплив об'єкта планованої діяльності на забруднення земельної ділянки продуктами виробничої діяльності;

- *щороку* здійснювати первинний виробничий контроль та облік відходів відповідно до Закону України «Про управління відходами»;

- *щороку* здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови.

Результати післяпроєктного моніторингу (звіти післяпроєктного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроєктного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним до управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (ОВА), Державної екологічної інспекції Карпатського округу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом двох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення та довкілля, і якщо такий вплив не буде оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність — припиненню.*

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

при зміненні технології ведення робіт на промисловому майданчику, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Завідувач сектору оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис)

Ірина ЮЗИК
(ініціали, прізвище)

Т. в. о. начальника управління
(керівник уповноваженого територіального/заступник керівника уповноваженого центрального органу)



(підпис)

Андрій САВЧУК
(ініціали, прізвище)

---

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.