Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області (ДК 021:2015- 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)		
1	Назва предмета закупівлі	Капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області (ДК 021:2015- 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
2	Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області (ДК 021:2015- 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) Закупівля проводиться для забезпечення заходів енергоефективності з капітальним ремонтом даху в Станіславчицькому ЗЗСО І-ІІ ст. з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради згідно кошторису. Місце та термін виконання робіт: с. Станіславчик, ал. Шкільна, 1, до 30.09.2023 року
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, розміру бюджетного призначання.	Кошторисом на 2023 рік заплановано кошти на капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області Очікувана вартість закупівлі сформована з урахуванням зведеного кошторисного розрахунку та експертизи робіт на вказані роботи. **Очікувана вартість 1301086,26 грн.**

Об'єми робіт

І № Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі 3 хвилястих азбестоцементних листів	м2	621	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2.74	
3	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	540	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	81	
5	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	1	
6	Розбирання крокв зі стояками та підкосами, прогонів, мауерлатів ,та ін.деревяних елементів каркасу даху.	м2	312	
7	Улаштування деревяних конструкцій покрівлі (деревина на стиковку).	м3	8,43	
8	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками.	м	81,2	

9	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	139,8	
10	Улаштування жолобів підвісних	м	16,5	
11	Улаштування жолобів настінних зі звисами (з металевого листа кольорового поліестр матовий товщ.О, 45-0,5мм).	м	61	
12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	621	
13	Улаштування карнизів чистих по кобилках.	м2	19,98	
14	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	621	
15	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці	м	43	
16	Навантаження сміття вручну	т	19,3	
17	Перевезення сміття до 5 км	т	19,3	
18	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	284	
19	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	142	
20	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм	м	93	
21	Улаштування блискавковідводу	шт	2	
22	Монтаж коробки відгалужувальної	шт	2	
23	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	1	
24	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	Шт	2	
25	Розробка грунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група грунтів 2	м3	1,6	
26	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	1,6	
27	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	2	

Для визначення найнижчої ціни на роботи проведено моніторинг цін

№ з/п	**Потенційний виконавець робіт**	**Загальна сума робіт, грн.**	**Найменування робіт**
1	ПФ «Профіт»	1301086,26 грн.	Капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області
2	ФОП Сенчакович В.В.	1342400,00 грн.	Капітальний ремонт частини фасаду з утепленням стін в Бродівському опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 Бродівської міської ради Золочівського р/н. Львівської обл.
3	ТзОВ «Техбудресурс»	1471000,00 грн.	Капітальний ремонт даху Станіславчицького ЗЗСО І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом ім. Тимофія Бордуляка Бродівської міської ради Золочівського району Львівської області
Найнижча ціна			1301086,26 грн. без ПДВ